
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w msc Branica, gm. Zapolice
ADRES INWESTYCJI : Branica dz.nr 477/1, 477/2, 478, 522, 523, 524 obr.Branica, gm. Zapolice
INWESTOR : Gmina Zapolice
ADRES INWESTORA : ul.Pl. Strażacki 5, 98-161 Zapolice
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Krasiński
DATA OPRACOWANIA : marzec 2024 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 5 0905-01 analogia	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o przekroju 2x25 mm ² - linia napowietrzna izolowana nN typu AsXSn 2x25 mm ²	km.przew.	0.310		
2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa oświetlenia ulicznego LED 51 W	szt.	3		
3	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik rurowy W-1 o długości 1,5 m	szt.	3		
4	KNNR 5 0907-05 analogia	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	szt	1		
5	KNNR 5 0906-03 analogia	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	1		
6	KNNR 5 0907-02 analogia	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m	15		
7	KNNR-W 9 0702-03 analogia	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 2x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego	przew.	1		
8	KNNR 5 0404-01	Montaż tablic pomiarowej TL i oświetleniowej TO	szt.	2		
9	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
10	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: