

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE NSTALACJI SANITARNYCH WYKONYWANE W BUDYNKACH MIESZKAL-  
NYCH

ADRES INWESTYCJI : Chorzów, Ruda Śląska

INWESTOR : RTBS

ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 3/3, 41-500 Chorzów

BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Komejko

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2022

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2022

Data zatwierdzenia

## SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	INSTALACJA GRZEJNA	1.1	1.10
2	INSTALACJA WODOCIĄGOWA	2.1	2.4

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>INSTALACJA GRZEJNA</b>			
1.1	<b>KNR-W 4-02 0521-01 analogia</b>	Demontaż grzejnika stalowego jednopłytkowego - demontaż grzejnika łazienkowego 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
1.2	<b>KNR-W 4-02 0521-02</b>	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 4	kpl. kpl.	 4,00	 4,00
1.3	<b>KNR-W 4-02 0512-01</b>	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 14	szt. szt.	 14,00	 14,00
1.4	<b>KNNR 4 0404-01</b>	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 12	m m	 12,00	 12,00
1.5	<b>KNR-W 4-02 0509-01</b>	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm 10	szt. szt.	 10,00	 10,00
1.6	<b>KNNR 4 0425-02</b>	Grzejniki stalowe łazienkowe 600/1200 mm 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
1.7	<b>KNNR 4 0425-02</b>	Grzejniki stalowe łazienkowe 600/900 mm 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
1.8	<b>KNNR 4 0418-07</b>	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600 mm i dług. 500 mm 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
1.9	<b>KNNR 4 0418-07</b>	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600 mm i dług. 1200 mm 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
1.10	<b>KNNR 4 0418-07 analogia</b>	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm - grzejnik z demontażu 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
<b>2</b>		<b>INSTALACJA WODOCIĄGOWA</b>			
2.1	<b>KNR-W 4-02 0116-03</b>	Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 25 mm o połączeniach zgrzewanych 1	msc. msc.	 1,00	 1,00
2.2	<b>KNR 4-02 0118-01</b>	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
2.3	<b>KNR-W 4-02 0131-01</b>	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania - wodomierz z demontażu 14	szt. szt.	 14,00	 14,00
2.4	<b>KNR-W 4-02 0125-01</b>	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00