

KOSZTORYS OFERTOWY						
Remont drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od ronda na ul. Leszczyńskiej w m. Świąciechowa do granicy z m. Leszno						
Lp	Nr SST	Opis	j.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
Roboty przygotowawcze						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,235		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni brukowcowej, betonowej, z kost.bruk. płyt betonowych z załad. i transp. poza teren budowy	m ²	3 525,00		
3	D-01.02.04	Rozebranie ścieku przykrawężnikowego	m ²	494,00		
4	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika najazdowego 20x22 cm na ławie betonowej z załad. i transp. poza teren budowy	m	294,00		
5	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika 20x30 cm na ławie betonowej z załad. i transp. poza teren budowy	m	2 204,00		
6	D-01.02.04	Rozebranie obrzeża 8x30x100 cm załad. i transp. poza teren budowy	m	2 089,00		
Podbudowy						
7	D-04.05.01	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 5 cm	m ²	3 525,00		
8	D-04.02.01	Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3,0 - 5,0 cm pod ściek przykrawężnikowy	m ²	494,00		
Nawierzchnie						
9	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 76-130 pojazdów na godzinę	m ²	9 451,00		
10	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5 kg/m2	m ²	9 451,00		
11	D-05.03.26	Ułożenie geosyntetyku pod nawierzchnię asfaltową o wytrzymałości 100/100 kN	m ²	9 451,00		
12	D-05.03.13a	Warstwa ściernalna SMA-11S grubości 4 cm z transportem mieszanki bitumicznej - jezdnie + zjazdy	m ²	9 451,00		
13	D-05.03.05a	Warstwa ściernalna AC 8S grubości 4 cm z transportem mieszanki bitumicznej - ścieżka rowerowa	m ²	3 525,00		

14	D-05.03.23	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej - chodnik	m ²	949,58		
15	D-05.03.23	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej - zatoki autobusowe	m ²	202,00		
16	D-08.05.01	Ułożenie ścieku przekrawężnikowego z kostki betonowej na ławie betonowej	m ²	494,00		
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
17	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego P-1a, P-4, P-10, P-11, P-13, P-2b, P-23, P-26	m ²	585,02		
18	D.07.02.01	Montaż oznakowania pionowego D-6b wraz ze słupkami	szt.	2,00		
19	D.07.02.01	Montaż radaru z tablicą o zmiennej treści (aktywną), informującego o prędkości ruchu pojazdu	szt.	1,00		
20	D.08.02.01a	Fakturowe oznaczenia przejść dla pieszych	m ²	14,40		
Elementy ulic						
21	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu	m	2148,00		
22	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu	m	294,00		
23	D-08.01.01	Krawężniki betonowe skośne wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu	m	56,00		
24	D-10.11.01	Regulacja wysokościowa studzienek	szt.	52,00		
25	D-10.11.01	Regulacja skrzynek zaworów wodociągowych	szt.	23,00		
26	D-10.11.01	Regulacja wpustów żeliwnych kanalizacji deszczowej	szt.	61,00		
27	D-06.01.01.	Wyrównanie terenu pasa zieleni oraz posianie trawy	m ²	2 507,50		
Tablice informacyjne						
29	D.07.02.01	Montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu 180x120 cm	szt.	1,00		
Działania informacyjno - promocyjne						
30		Materiały promocyjne/reklamowe – nagranie z drona – kalkulacja własna	kpl.	1,00		
RAZEM				NETTO		
				VAT(23%)		
RAZEM				BRUTTO		