

Nr sprawy: ZP.042.1.2022.SZ

**WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu **28.02.2022 r.** wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia na postępowanie pn. **"Przebudowa dróg gminnych w m. Bobolice ul.: Kwiatów Polnych, Słowackiego i Traugutta wraz ze skrzyżowaniami - etap I"** w poniższym zakresie:

1. „...*Proszę o potwierdzenie czy ilości nawierzchni i oporników do wykonania są zgodne z przedmiarem, tj. : -nawierzchnie:*

Jezdnia - 5005,00m²

Chodniki - 300,00m²

Zjazdy - 335,00m²

Wyspa ronda - 28,00m²

Ciąg pieszo - rowerowy- 2180,00m²

Pobocze utwardzone -329,00m²

Ciąg pieszo- jezdny - 523,00m²

Nawierzchnia żwirowa (gr. O,lm)- 259,00m²

Nawierzchnia- humus z obsianiem trawą (gr. O,lm)- 849m²

-oporniki:

Obrzeża betonowe 30x8cm -595m

Krawężniki betonowe 15x30cm- 140m

Krawężniki betonowe 15x22cm- 2185,00m."

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Przedmiar należy traktować jako element pomocniczy. Ilości nawierzchni i oporników należy opierać na dokumentacji technicznej, zapisach SWZ, sytuacji w terenie oraz udzielonych odpowiedziach do zapytań.

2. „...*Proszę o podanie rodzaju kostki kamiennej, z której ma być wybudowana wyspa ronda. Proszę o podanie przekroju konstrukcji nawierzchni wyspy ronda- brak w projekcie."*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Należy zastosować kostkę kamienną łupaną 15/17. Układane na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem szczelin (na całej wysokości) wypełniaczem na bazie cementu.

3. „...*Proszę o podanie ilości włączów kanałowych oraz zaworów wodociągowych i gazowych wymagających regulacji wysokościowej, czy któreś wymagają wymiany?"*

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Trzeba założyć regulację wszystkich elementów znajdujących się w obrębie opracowania. W celu określenia konieczności wymiany, ocena stanu tych elementów powinna być prowadzona bieżąco podczas realizacji, gdyż mogą ulec uszkodzeniu w trakcie prac budowlanych.

BURMISTRZ

mgr Mieczysław Brzoza

(podpis kierownika Zamawiającego)