
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont elewacji na budynku energetycznym i kotłowni
ADRES INWESTYCJI: 41-814 Zabrze ul. Badestiusa 90
NAZWA INWESTORA: Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: 41-800 Zabrze ul. Wolności 215

BRANŻE: budowlano-remontowa

WYKONAWCA:

INWESTOR:

ne obmuw

MAREK GRUBNER
Upoważniony do projektowania, nadzorowania
i kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi
Nr upr. 104/89
ŚL.O.I.I.B. - SLK/BO/5679/02

6.05.2025r.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		31,00 * 4,00 + 6,50 * 4,00 + 31,00 * 4,00	m2	274,00	
				RAZEM	274,00
2 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		31,0 * 0,33 * 2	m2	20,46	
				RAZEM	20,46
3 d.1	KNNR 3 0601-03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm	m		
		31,0 * 2	m	62,00	
				RAZEM	62,00
4 d.1	KNNR 3 0702-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
5 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
6 d.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		2,00 * 0,25	m3	0,50	
				RAZEM	0,50
7 d.1	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
8 d.1	KNR 4-01 0307-02	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
9 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		
		31,00 * 0,70	m2	21,70	
				RAZEM	21,70
2		Roboty wykończeniowe			
10 d.2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie i zmycie elewacji	m2		
		274,0 + 31,0 * 0,30 * 2 - 1,15 * 0,60 * 21 - 0,90 * 2,1 * 2 - 1,55 * 2,10 - 1,6 * 2,00	m2	267,88	
				RAZEM	267,88
11 d.2	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		5,00	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
12 d.2	KNR 0-23 2612-07 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na gzymsie	m2		
		31,00 * 0,30 * 2	m2	18,60	
				RAZEM	18,60
13 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		31,0 * 0,33 * 2	m2	20,46	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,46
14 d.2	KNR K-04 0402-05 analogia	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłóżach - tynki na gzymsie	m2		
		31,00 * 0,30 * 2	m2	18,60	
				RAZEM	18,60
15 d.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ścian	m2		
		267,88	m2	267,88	
				RAZEM	267,88
16 d.2	KNR 0-28 2630-05	Tynk cienkowarstwowy malowanie farbą elewacyjną	m2		
		267,88	m2	267,88	
				RAZEM	267,88
17 d.2	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		1,15 * 0,60 * 14 + 0,6 * 4,0	m2	12,06	
				RAZEM	12,06
18 d.2	KNR 7-12 0202-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji kratowych	m2		
		1,15 * 0,60 * 14 + 0,6 * 4,0	m2	12,06	
				RAZEM	12,06
19 d.2	KNR 7-12 0209-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych	m2		
		1,15 * 0,60 * 14 + 0,6 * 4,0	m2	12,06	
				RAZEM	12,06
20 d.2	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubości 5 cm	m2		
		3,0	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
21 d.2	KNR 2-31 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m2		
		3,0	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
22 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		5,0	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
23 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		5,0	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
24 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 3, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19)			
3		Roboty porządkowe			
25 d.3	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyrmy	m3		
		3,28	m3	3,28	
				RAZEM	3,28
26 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km wraz z kosztami za wysypisko	m3		
		3,28	m3	3,28	
				RAZEM	3,28

za obmiar

MAREK GREINER
 Uprawniony do projektowania, nadzorowania
 i kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi
 Nr upr. 104/89
 Ś.L.O.I.I.B. - SLK/BO/5679/02

