

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie pn.:

„Zlecenie awaryjnej naprawy masztu flagowego zlokalizowanego na dachu budynku przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy”

Kod CPV:

51122000-3 usługi instalowania masztów flagowych

1. Opis przedmiotu zamówienia

1.1. Cel

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie awaryjnej naprawy masztu flagowego zlokalizowanego na dachu budynku przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy.

1.2. Zakres prac w poszczególnych etapach

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie awaryjnej naprawy masztu flagowego obejmującego następujące elementy prac:

- demontaż istniejącego masztu;
- montaż nowego masztu o zbliżonych parametrach do istniejącego;
- uszczelnienie obszaru przy przejściu przez płaszczyznę dachu, w celu zapobiegnięcia przedostania się wody;
- podłączenie instalacji odgromowej do nowego masztu, który pełni również funkcję iglicy;
- zamontowanie stałego systemu asekuracyjnego (punktu kotwiczenia)
- przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia.

1.3. Parametry techniczne istniejącego masztu:

- wysokość masztu od powierzchni dachu około 7,00 m;
- maszt składa się z 3 elementów o następujących średnicach $\varnothing 80$, $\varnothing 60$, ostatnia średnica (najwyższego elementu) jest nieznana;
- maszt bez wysięgnika
- mechanizm wciągania flagi: linka zewnętrzna na dwóch kołowrotkach zewnętrznych
- kolor: biały

1.4. Parametry techniczne projektowanego masztu:

- wysokość masztu od powierzchni dachu około 7,00 m;
- maszt bez wysięgnika
- mechanizm wciągania flagi: system bloczków lub linka wewnątrz masztu + zamek zamykany na kluczyk bądź mechanizm korbowy;
- kolor: biały

Wykonawca nie dopuszcza zastosowanie innego mechanizmu wciągania flagi typu na węzeł knadze różkowej.

1.5. Urządzenia kotwiące

W ramach realizacji zadania Wykonawca, w ramach zachowania bezpieczeństwa swoich pracowników wymaga zamontowania na powierzchni dachu urządzeń kotwiących wg EN 795 typu A. Powyższe punkty asekuracyjne powinny być stale zakotwione w elementach konstrukcyjnych.

Stale punkty asekuracyjne służące do wpięcia Środków Ochrony Indywidualnej w celu ochrony pracownika przed upadkiem z wysokości. Punkty asekuracyjne muszą mieć minimalną wytrzymałość statyczną 12 kN, a dynamiczną 9 kN.

Miejsce lokalizacji punktów zostanie określony na etapie wykonawstwa.

2. Wymagania i wytyczne Zamawiającego

- 2.1. Zamawiający informuje, że prace będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające prace wykonywane przez pracowników Zamawiającego.
- 2.2. Wszystkie prace mogą być wykonywane przez cały tydzień, w dni robocze od godziny 8:00 do godz. 19:00 oraz w dni wolne od pracy tj. sobota (do indywidualnego ustalenia).
- 2.3. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca każdorazowo będzie uzgadniać harmonogram ich wykonywania z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego, uwzględniając warunki realizacji określone przez Zamawiającego.
- 2.4. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zastosowane materiały do zastosowania przy powstałych ubytkach podczas odkrywek.
- 2.5. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiadającej za podpisanie oświadczeń, protokołów, jak również do sprawowania nadzoru nad realizacją zadania.
- 2.6. Zamawiający nie obciąży Wykonawcy kosztami zużytej wody i energii dla celów realizacji umowy.
- 2.7. Wykonawca na swój koszt zobowiązany będzie do właściwej organizacji placu prac, oznakowania, zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za dozór mienia Wykonawcy.
- 2.8. Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji prac, by umożliwić użytkowanie pomieszczeń przez pracowników Urzędu Miasta wyłączonych z zakresu prac.
- 2.9. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego, zabezpieczenia przed zniszczeniem, zabrudzeniem lub zapyleniem elementów niepodlegającego wykonaniu, elementy wyposażenia oraz części budynku wyłączone z zakresu prac.
- 2.10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego jak również z obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i z zachowaniem obowiązujących wymagań i przepisów BHP i ppoż.
- 2.11. Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. 2021.0.1213)

3. Termin i miejsce realizacji

- 3.1. Prace zostaną zakończone i protokół końcowy robót zostanie przekazany w terminie do 10 lutego 2025 r.
- 3.2. Prac będą prowadzane na dachu budynku zlokalizowanego przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy.

4. Sprzęt, maszyny, transport

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzętu, maszyn lub środków transportu w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie i poprawnej jakości należy do Wykonawcy. Zastosowany sprzęt, maszyny lub środki transportu nie mogą stwarzać zagrożenia dla ludzi, ich mienia lub mienia Zamawiającego

5. Dodatkowe uwagi i wymagania Zamawiającego

- 5.1. Wykonawca będzie realizował umowę w oparciu o własny sprzęt i materiały.
- 5.2. Uporządkowanie terenu oraz wywóz odpadów powstałych podczas prac leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza czasowego składowania odpadów na jego terenie (np. kontener czy worki BIG BAG).
- 5.3. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji przetargowej oraz niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedooszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

- 5.4. Zaleca się, aby uczestnik przetargu dokonał na własny koszt wizytacji miejsca realizacji robót i jego otoczenia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umowy na wykonanie prac.
- 5.5. Prace prowadzone w ramach powyższego zadania, realizowane muszą być przy ścisłej współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków
- 5.6. Wymagany okres gwarancji 24 miesiące na wykonane prace oraz 10 lat na stan masztu, licząc od dnia podpisania przez obydwie strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

6. Osobą do kontaktu jest Małgorzata Wiśniewska tel. 52-585-83-88.

7. Załączniki

- 7.1. Zdjęcia stanu istniejącego

Załącznik nr 1

Zdjęcia stanu istniejącego





