

Data:

Wykonawca:

Inwestor:

Gmina Wodzierady
Wodzierady 24,
98-105 Wodzierady

Kosztorys ślepy/ Przedmiar

zadanie inwestycyjne pn. :

„Rozbudowa drogi publicznej Poleszyn - droga nr DG 103153E gr. Gm. Dobroń - Mauryców - gr. Gm. Łask - Rembów”

Obiekt: Droga nr DG 103153E gr. Gm. Dobroń - Mauryców - gr. Gm. Łask - Rembów, Gmina Wodzierady, KATEGORIA OBIEKTU IV, XXV

Lokalizacja: droga nr DG 103153E gr. Gm. Dobroń - Mauryców - gr. Gm. Łask - Rembów, Gmina Wodzierady

L.p.	Podstawa	Opis pozycji/działu	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1	-	Roboty przygotowawcze	-	-	-	-
1.1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0.83		
1.2	D.M.00.00.00	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej	szt.	2		
1.3	D.M.00.00.00	Wdrożenie i ustawienie oznakowania w ramach tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1		
1.4	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0.3		
1.5	D.01.02.01	Ścinanie drzew o obwodzie 50-150cm wraz z usunięciem karpin	szt.	30		
1.6	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu wraz z wywozem do 10km poza teren budowy	m3	95		
					Razem dział 1	
2	-	Roboty rozbiórkowe	-	-	-	-
2.1	D.04.01.01	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm na włączeniach w istniejące jezdnie i skrzyżowaniach wraz z wywozem materiału z rozbiórki do 10km poza teren budowy	m2	3050		
					Razem dział 2	
3	-	Roboty ziemne	-	-	-	-
3.1	D.04.01.01 D.02.00.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni do 10km poza teren budowy	m2	3000		
3.2	D.02.03.01 D.02.00.01	Mechaniczne formowanie i zagęszczanie nasypów materiałem dowiezionym (uzupełnienie niedoboru gruntu w pasie proj. elementów drogowych)	m3	250		
3.3	D.02.01.01 D.06.04.01 D.02.00.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z wywozem urobku do 10km poza teren budowy	m3	200		
					Razem dział 3	

L.p.	Podstawa	Opis pozycji/działu	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto
4	-	Jezdnia	-	-	-	-
4.1	D.04.05.01b.	Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi o Rm=2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	3050		
4.2	D.04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	3050		
4.3	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,7 kg/m2	m2	2995		
4.4	D.05.03.05	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11W 50/70 KR1 o gr. 4 cm	m2	2965		
4.5	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	2965		
4.6	D.05.03.06	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11S 50/70 KR1 warstwa ścieralna o gr. 4 cm	m2	2965		
					Razem dział 4	
5	-	Zjazdy	-	-	-	-
5.1	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm z wywozem urobku samochodami samowyładowczymi poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji	m2	200		
5.2	D.06.03.01	Nawierzchnia zjazdów z destruktu bitumicznego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	200		
					Razem dział 5	
6	-	Pobocza	-	-	-	-
6.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	800		
6.2	D.06.03.01	Nawierzchnia poboczy z destruktu bitumicznego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	800		
					Razem dział 6	
7	-	Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	-	-	-	-
7.1	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. min. 50 mm	szt.	12		
7.2	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	12		
					Razem dział 7	
8		Roboty wykończeniowe				
8.1	D.01.03.05	Regulacja pionowa studzienek	szt.	5		
8.2	D.02.00.01 D.02.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. I-II - plantowanie zieleńcy	m2	1500		

L.p.	Podstawa	Opis pozycji/działu	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto
8.3	D.01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0.83		
					Razem dział 8	
Suma brutto:						