

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 330960575
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Cisowa 21
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Manowo
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 76-015
- 1.4.4.) **Województwo:** zachodniopomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL426 - Koszaliński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 943407276
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** pzd@powiat.koszalin.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://pzd.powiat.koszalin.ibip.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Zarządzanie i administrowanie drogami w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00251328
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2024-03-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00245375
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

2.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane stanowiące przebudowę ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego tj. w m. Rzeczyca Wielka oraz w pasie drogi powiatowej nr 3546Z wraz z budową kładki dla pieszych nad rzeką Polnica.

Podstawowy zakres robót obejmuje:

„Przebudowa chodnika w m. Rzeczyca Wielka ”

a) przebudowę chodnika na długości ok.186m. wraz ze zjazdami w jego ciągu

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej

- stabilizacja gruntu niewysadzinowego na głębokość 15cm $R_m = 2,5MPa$

- podbudowa zasadnicza grubości 15cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie

- podsypka grubości 3cm cementowo-piaskowa 1:4

- kostka betonowa grubości 8cm, wibroprasowana, niefazowana klasy 100/8 koloru szarego

b) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

„Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Łubuszan w Sianowie w pasie drogi powiatowej nr 3546Z”

a) wykonanie ciągu pieszego o długości ok. 959m. wraz ze zjazdami,
Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego z kostki betonowej:

- kostka betonowa – 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa – 5 cm
- Mieszanka kruszywa związanego cementem C 1,5/2,0 – 15cm

b) budowę kładki dla pieszych przez rzekę Polnica w ciągu chodnika,

c) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

3. Roboty prowadzone będą zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem tymczasowej organizacji ruchu. Projekt winien zawierać wymagane przepisami uzgodnienia. Koszty opracowania projektu ponosi Wykonawca.

4. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące odpowiednio załączniki nr 8,9 i 10 do SWZ.

Ponadto warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane stanowiące przebudowę ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego tj. w m. Rzeczyca Wielka oraz w pasie drogi powiatowej nr 3546Z wzdłuż ul. Łubuszan w Sianowie wraz z budową kładki dla pieszych nad rzeką Polnica.

Podstawowy zakres robót obejmuje:

„Przebudowa chodnika w m. Rzeczyca Wielka ”

a) przebudowę chodnika na długości ok. 186m. wraz ze zjazdami w jego ciągu

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej

- stabilizacja gruntu niewysadzinowego na głębokość 15cm $R_m = 2,5\text{MPa}$
- podbudowa zasadnicza grubości 15cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
- podsypka grubości 3cm cementowo-piaskowa 1:4
- kostka betonowa grubości 8cm, wibroprasowana, niefazowana klasy 100/8 koloru szarego

b) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

„Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Łubuszan w Sianowie w pasie drogi powiatowej nr 3546Z”

a) wykonanie ciągu pieszego o długości ok. 959m. wraz ze zjazdami,

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego z kostki betonowej:

- kostka betonowa – 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa – 5 cm
- Mieszanka kruszywa związanego cementem C 1,5/2,0 – 15cm

b) budowę kładki dla pieszych przez rzekę Polnica w ciągu chodnika,

c) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

d) wykonanie ciągu pieszego o długości ok. 136m. o nawierzchni szutrowej

Konstrukcja ciągu pieszego:

- warstwa ścieralna szutrowa – mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 o grubości 7cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego C90/3, 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15cm,
- mieszanka kruszywa związanego cementem o grubości 10cm, e) wykonanie poboczy”

2. Roboty prowadzone będą zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem tymczasowej organizacji ruchu. Projekt winien zawierać wymagane przepisami uzgodnienia. Koszty opracowania projektu ponosi Wykonawca.

3. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące odpowiednio załączniki nr 8,9 i 10 do SWZ.

Ponadto warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.7. Dodatkowy kod CPV

Przed zmianą:

Po zmianie:

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych