

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4510000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 984	m m	984.000	
				RAZEM	984.000
2	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywozem urobku poza teren budowy 984*2	m ² m ²	1968.000	
				RAZEM	1968.000
2	45233222-1	roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni			
3	KNR 2-31 d.2 0802-07	Mechaniczne rozebranie nawierzchni wraz z wywozem urobku poza teren budowy (110-67+600-285)*5	m ² m ²	1790.000	
				RAZEM	1790.000
4	KNNR 6 d.2 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1790	m ² m ²	1790.000	
				RAZEM	1790.000
5	KNNR 6 d.2 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warstwa gr.15 cm 1790	m ² m ²	1790.000	
				RAZEM	1790.000
6	KNNR 6 d.2 0113-02	Warstwa podbudowy, mieszanka niezwiązana C90/3 0/63 gr. 20 cm 1790	m ² m ²	1790.000	
				RAZEM	1790.000
7	KNNR 6 d.2 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 2867	m ² m ²	2867.000	
				RAZEM	2867.000
8	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 2867+(110-67+600-285)*4.6	m ² m ²	4513.800	
				RAZEM	4513.800
9	KNNR 6 d.2 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) (110-67+600-285)*4.6	m ² m ²	1646.800	
				RAZEM	1646.800
10	KNR 2-31 d.2 0108-02	Warstwa profilowa AC11W KR1-2 50/70 - grub. śr. 100 kg/m2 2867*100/1000	t t	286.700	
				RAZEM	286.700
11	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 4416	m ² m ²	4416.000	
				RAZEM	4416.000
12	KNNR 6 d.2 0309-02	Warstwa ścieralna, AC11S KR1-2 50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 4416	m ² m ²	4416.000	
				RAZEM	4416.000
13	KNNR 6 d.2 0113-05	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych gr. 10 cm 984*2*0.75-19*10*0.75	m ² m ²	1333.500	
				RAZEM	1333.500
3	45233222-1	roboty brukarskie			
14	KNNR 6 d.3 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej powierzchni zjazdów wraz z wywozem urobku poza teren budowy 126+109	m ² m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
15	KNNR 6 d.3 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne poz.14	m ² m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
16	KNNR 6 d.3 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm poz.14	m ² m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
17	KNNR 6 d.3 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na powierzchni zjazdów poz.14	m ² m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
18	KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 109	m ² m ²	109.000	
				RAZEM	109.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 6 d.3 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 109	m ² m ²	 109.000	
				RAZEM	109.000
20	KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 109	m ² m ²	 109.000	
				RAZEM	109.000
21	KNNR 6 d.3 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 109	m ² m ²	 109.000	
				RAZEM	109.000