1. PROJEKTOWANE BOISKO WIELOFUNKCYJNE
- zmiana nawierzchni z asfaltowej na syntetyczną
2. REMONT BIEŻNI - zmiana nawierzchni z żużlowej na syntetyczną
3.REMONT BOISKA PIŁKI NOŻNEJ
- trawa naturalna
4. PROJEKTOWANY TOR SKOKU W DAL
- rozbieg nawierzchnia syntetyczna
- skrzynia piaszczysta
5. PROJEKTOWANA RZUTNIA PCHNIĘCIA KULĄ
- okrąg nawierzchnia syntetyczna
- skrzynia piaszczysta
6. TRAWA NATURALNA
7. PROJEKTOWANY CHODNIK
- kostka betonowa gr. 6cm
8. REMONTOWANE TRYBUNY ZIEMNE

rury drenarskie Ø80 ,karbowane z filtrem z włóknan syntetyczneg, układane co 5m ze spadkiem i=0,5%
rura zbiorcza Ø200 PVC,ze spadkiem i=1,5%
rura zbiorcza Ø200 PVC,ze spadkiem i=1,5%
N(i) studzienka inspekcyjna Ø400 PVC
S(i) studzienka inspekcyjna Ø600 PVC
D(i) studnia zbiorcza Ø1200

PROJEKT WYKONANO NA KOPI MAPY CYFROWEJ

ZA ZGODNOŚĆ KOPII MAPY Z ORYGINAŁEM
Arch. : mgr inż. arch. Tadeusz Tylka
Nr upr.: NN-8345/474/81 ,upr. Arch. bez ograniczeń

M-K Projekt Dawid Mołdrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka

Inwestor: **Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach, 83-250 Skarszewy, ul.Kopernika 3**

Adres: Skarszewy, dz. Nr 130/5, 131/1, 132/1,133/1, 134/1, 131/3, 132/3, 133/3, 134/3 obręb 6 Skarszewy
83-250 Skarszewy ,gmina Skarszewy, Powiat Starogardzki, woj. Pomorskie

Nazwa zadania: **Budowa boiska wielofunkcyjnego - zmiana nawierzchni, remont boiska trwalstego, remont bleżnl, budowa toru skoku w dal, budowa rzutnl pchnlęcla kulą, budowa utwardzeń, remont istniejących trybun, wraz z infrastrukturą**

Obiekt: **KOMPLEKS SPORTOWY**

Arch. Projektował:	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka Nr upr.: NN-8345/474/81 - upr. Arch. bez ograniczeń
Opracował:	inż. Dawid Mołdrzyk
TREŚĆ RYSUNKU	***ZAGOSPODAROWANIE - odwodnienie***

Branża: OG.
Faza: BUD
Skala: 1 : 500
Data: 06.2020
Nr rys.: A-2
Str.