



RIGKiD.271.8.2023

**Uczestnicy postępowania/
Strona internetowa prowadzącego Zamówienie/
platforma zakupowa**

Dotyczy postępowania pn. „Przebudowa i remont odcinków dróg w msc. Antonie, Olszewo – Borki i Zabiele Wielkie – Zabiele Piliki, gm. Olszewo – Borki” prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy PZP

Zamawiający: Gmina Olszewo- Borki działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – przekazuje otrzymane od Wykonawców pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Dotyczy ul. Mazurskiej w miejscowości Antonie

1. Prosimy o załączenie przekroju normalnego
Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza brakujący przekrój.
2. Prosimy o wskazanie konstrukcji nawierzchni na zjazdach
Odpowiedź: Konstrukcja nawierzchni na zjazdach składa się z: podbudowy zasadniczej o gr. 25 cm z mieszanki kruszywa łamanego 0-31.5mm , kostki betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1/4.
3. Prosimy o załączenie projektu stałej organizacji ruchu bądź wykazu znaków do ustawienia.
Odpowiedź: W ramach zadania przewiduje się ustawienie znaków na słupkach stalowych (6 słupków), tarcze znaków I generacji wielkość – „małe”. 2 szt. D-1; 2 szt. A-30; 2 szt. A-7; 2 tabliczki schemat skrzyżowania, 2 tabliczki „Koniec nawierzchni bitumicznej”.
4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego dla warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie wymaga.
5. Prosimy o potwierdzenie, że umocnione pobocza (w ramach placu do zawracania) należy wykonać z płyt ażurowych (zgodnie z legendą na planie sytuacyjnym).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
6. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie sieci teletechniczne i elektryczne kolidujące z przebiegiem drogi zostały zabezpieczone rurami osłonowymi. Jeśli nie, prosimy o wskazanie ilości robót do wykonania.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje robót związanych zabezpieczeniem rurami osłonowymi istniejących sieci teletechnicznych i elektrycznych.
7. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy ujmować w wycenie robót związanych z przebudową sieci teletechnicznych i elektrycznych kolidujących z przebiegiem drogi.
Odpowiedź: Należy uwzględnić przestawienie słupków sieci telekomunikacyjnej w ilości 2szt typu SR poza projektowane utwardzone pobocze.
8. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy ujmować w wycenie robót związanych z przebudową sieci wod-kan kolidującej z przebiegiem drogi.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Gmina Olszewo-Borki

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13
tel. 029 761 31 07, fax. 029 643 20 74
e-mail: sekretariat@olszewo-borki.pl,
<http://www.olszewo-borki.pl>

9. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy ujmować w wycenie wykonania zieleńców. Jeśli należy, prosimy o wskazanie ilości m² zieleńców do wykonania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Należy tylko uporządkować teren jeżeli został on naruszony w trakcie robót.

10. Dot. zadania ul. Mazurska Antonie - zwracamy się z prośbą o dołączenie tabel robót ziemnych oraz tabel zdjęcia humusu.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich tabel.

11. Dot. zadania ul. Mazurska Antonie - Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przekrojów normalnych projektowanej konstrukcji nawierzchni

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza brakujący przekrój.

12. Dot. przedmiaru ul. Mazurska Antonie poz. 5 - „Przestawienie słupków sieci telekomunikacyjnej” - prosimy o określenie rodzaju słupków oraz kabli zasilających dochodzących do tych słupków wraz ze wskazaniem lokalizacji ich przestawienia.

Odpowiedź: Słupki typu SR 2szt, do przestawienia po za projektowane utwardzone pobocze. Zamawiający nie posiada informacji o ilości i rodzaju kabli w słupkach.

13. Dot. zadania ul. Mazurska Antonie - załączony do dokumentacji plan sytuacyjny obejmuje zabezpieczenie kabli za pomocą rur osłonowych na sieci telekomunikacyjnej oraz energetycznej. Przedmiar robót nie zawiera takich prac. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie powinien zawierać w/w robót w cenie oferty lub wnosimy o dodanie tej pozycji do przedmiaru robót z podaniem ilości oraz wymaganej średnicy takich rur.

Odpowiedź: Nie jest wymagane zabezpieczenie za pomocą rur osłonowych na sieci telekomunikacyjnej oraz energetycznej.

14. Dot. zadania ul. Mazurska Antonie - załączony do dokumentacji plan sytuacyjny obejmuje projektowaną zieleń. Przedmiar robót nie zawiera zaprojektowania zieleni. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie powinien zawrzeć w/w robót w cenie oferty lub wnosimy o dodanie tej pozycji do przedmiaru robót wraz z podaniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Należy tylko uporządkować teren przeznaczony pod zieleń jeżeli został on naruszony w trakcie robót.

15. Dot. zadania ul. Mazurska Antonie - załączone do dokumentacji SST zawiera wykonanie warstwy odcinającej i odsączającej. Opis techniczny oraz przedmiar robót nie obejmują takich prac. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe SST zostało załączone omyłkowo i Wykonawca nie powinien ujmować w/w robót w cenie oferty.

Odpowiedź: Powyższe SST zostało załączone omyłkowo i Wykonawca nie powinien ujmować w/w robót w cenie oferty

16. Dot. zadania ul. Mazurska Antonie - załączone do dokumentacji SST zawiera wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. Opis techniczny oraz przedmiar robót przewiduje wykonanie jedynie warstwy ścierniczej o gr. 5cm z betonu asfaltowego AC 11S. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe SST zostało załączone omyłkowo i Wykonawca nie powinien ujmować w/w robót w cenie oferty.

Odpowiedź: Powyższe SST zostało załączone omyłkowo i Wykonawca nie powinien ujmować w/w robót w cenie oferty.

17. Dot. przedmiaru Antonie poz. 15 - „Podbudowa z kruszywa łamanego — warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm — nawierzchnia poboczny” - zamieszczony przez Zamawiającego projekt techniczny przewiduje wykonanie poboczny o gr. 8cm. Prosimy o jednoznaczne wskazanie grubości poboczny oraz korektę opisu pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź: Należy wykonać pobocza o grubości 5 cm zgodnie z pozycją kosztorysową

18. Dot. przedmiaru Antonie poz. 17 - „Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem — plac do zawracania” - zamieszczony przez Zamawiającego plan sytuacyjny przewiduje wykonanie placu do zawracania z płyt ażurowych natomiast pozycja przedmiarowa wskazuje na płytę



Gmina Olszewo-Borki

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13
tel. 029 761 31 07, fax. 029 643 20 74
e-mail: sekretariat@olszewo-borki.pl,
<http://www.olszewo-borki.pl>

drogową sześciokątną tzw. „trylinkę”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie materiału oraz załączenie niezbędnego SST.

Odpowiedź: Nawierzchnię wykonać należy z płyt ażurowych o spoinach wypełnionych piaskiem. Zamawiający zamieszcza brakujące SST.

19. Dot. zadania ul. Mazurska Antonie – załączone do dokumentacji SST zawiera ustawienie obrzeży chodnikowych 8x30cm. Opis techniczny oraz przedmiar robót nie obejmują takich prac. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe SST zostało załączone omyłkowo i Wykonawca nie powinien ujmować w/w robót w cenie oferty.

Odpowiedź: SST zostało załączone omyłkowo

Dotyczy drogi relacji Zabiele Wielkie – Zabiele Piliki

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego dla warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie wymaga.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego dla warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie wymaga.

3. Prosimy o wskazanie kategorii ruchu drogi

Odpowiedź: W odniesieniu do istniejącego natężenia ruchu należy przyjąć kategorie KR-2.

4. Dot. zadania relacji Zabiele Piliki – Zabiele Wielkie – prosimy o potwierdzenie, że droga gminna objęta zamówieniem zalicza się do kategorii ruchu KR1-KR2.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że droga gminna zalicza się do kategorii ruchu KR-1-KR2 w odniesieniu do rodzaju mieszanki bitumicznej przeznaczonej do wbudowania na zadaniu. W odniesieniu do istniejącego natężenia ruchu należy przyjąć kategorie KR-2.

5. Dot. przedmiaru relacji Zabiele Piliki – Zabiele Wielkie poz. 3 – „Wykonanie koryta głębokość 25 cm, 1050m x 2 x 0,65m” – w ilości 1 365,00m². Według wyliczeń Wykonawcy na odcinku objętym zamówieniem tj. o długości 3702m na obustronnym poszerzeniu o szer. 0,65m ilość koryta do wykonania wynosi 4812,60m². Prosimy zatem o weryfikację ilości.

Odpowiedź: Poprawna ilość wynosi 1 365,00m².

6. Dot. przedmiaru relacji Zabiele Piliki – Zabiele Wielkie poz. 5 – „Uzupełnienie warstwy podbudowy z mieszanki z kruszywa łamanego 0/31,5 zagęszczonego mechanicznie o gr. średniej 5 cm” – w ilości 3 447,60m². Zgodnie z zamieszczonym do dokumentacji przekrojem normalnym grubość podbudowy na poszerzeniu wynosi 25cm. Prosimy o weryfikację.

Odpowiedź: Zadanie było już realizowane przez innego wykonawcę. Zmniejszenie grubości warstwy do wykonania wynika z pomniejszenia ilości i grubości podbudowy o roboty już wykonane.

7. Dot. przedmiaru relacji Zabiele Piliki – Zabiele Wielkie poz. 7 – „Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S. Przedmiar: 3702x5,0m” – zamieszczony przez Zamawiającego przekrój normalny oraz opis techniczny wskazuje na wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3cm. Prosimy o jednoznaczne wskazanie grubości warstwy ścieralnej, jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Należy wykonać warstwę ścieralną z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm.

8. Dot. przedmiaru relacji Zabiele Piliki – Zabiele Wielkie poz. 8 – „Wykonanie zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych szt. 14 o łącznej powierzchni 420 m² o konstrukcji w-wa ścieralna 420m² z mieszanki mineralno-asfaltowej 3 cm, w- wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej 4cm z uwzględnieniem odsadzki, w-wa pomocnicza podbudowy z kr. Nat. 0/31,5 gr 15 cm, w-wa pomocnicza podbudowy z kr. Nat. 0/31,5 gr 10 cm wykonanie koryta o gł. do 30 cm z odwozem urobku. Profilowanie i zagęszczanie koryta.” – zgodnie z opisem



Gmina Olszewo-Borki

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13
tel. 029 761 31 07, fax. 029 643 20 74
e-mail: sekretariat@olszewo-borki.pl,
[http: www.olszewo-borki.pl](http://www.olszewo-borki.pl)

technicznym podbudowa pod zjazdy powinna być wykonana z kruszywa łamanego. Prosimy o usunięcie rozbieżności i potwierdzenie, że warstwę podbudowy na zjazdach należy wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5 o przekruszeniu C50/30.

Odpowiedź: Warstwę podbudowy na zjazdach należy wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5 o przekruszeniu minimum C50/30.

9. Dot. przedmiaru relacji Zabiele Piliki - Zabiele Wielkie poz. 10 - „Rowy oczyszczanie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu 450x2=900” - w ilości 900m2. Prosimy o weryfikację jednostki, podanie powyższej pozycji w metrach bieżących oraz zamieszczenie brakującego SST dotyczącego w/w pozycji.

Odpowiedź: Należy przyjąć ilość 900mb. W załączeniu SST.

Z up. WÓJTA

M.
Mariusz Prusaczyk
Sekretarz Gminy

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Drogowymiarowa
Radosław Parzych