

PRZEDMIAR PRAC BUDOWLANYCH			
Lp.	Rodzaj prac	Ilość	Jednostka
1.	PARTER		
1.1	POM. NR 1		
1.1.1	Przeszlifowanie ścian i sufitów	65,10	m ²
1.1.2	Uzupełnienie ubytków	1,00	kpl
1.1.3	Malowanie z gruntowaniem	65,10	m ²
1.1.4	Wymiana kontaktów i włączników	6,00	szt.
1.2	POM. NR 2		
1.2.1	Przeszlifowanie ścian i sufitów	53,32	m ²
1.2.2	Uzupełnienie ubytków	1,00	kpl
1.2.3	Malowanie z gruntowaniem	53,32	m ²
1.2.4	Wymiana kontaktów i włączników	6,00	szt.
1.3	POM. NR 3		
1.3.1	Przeszlifowanie ścian i sufitów	47,14	m ²
1.3.2	Uzupełnienie ubytków	1,00	kpl
1.3.3	Malowanie z gruntowaniem	47,14	m ²
1.3.4	Wymiana kontaktów i włączników	6,00	szt.
1.3.5	Zerwanie paneli i listw podłogowych	10,58	m ²
1.3.6	Położenie paneli	10,58	m ²
1.3.7	Montaż listw cokołowych	15,60	mb
1.3.8	Zamurowanie otworu drzwiowego 1,1 x 2,03 m	2,23	m ²
1.3.9	Wykucie otworu drzwiowego od strony korytarza 0,98x2,07 m	2,03	m ²
1.4	POKÓJ SOCJALNY		
1.4.1	Przeszlifowanie ścian i sufitów	24,60	m ²
1.4.2	Uzupełnienie ubytków	1,00	kpl
1.4.3	Tynkowanie i szpachlowanie ścian	14,36	m ²
1.4.4	Malowanie z gruntowaniem	38,96	m ²
1.4.5	Wymiana kontaktów i włączników	6,00	szt.
1.4.6	Zbicie okładzin ściennych i podłogowych	14,36	m ²
1.4.7	Uzupełnienie płytek na posadzce	5,13	m ²
1.4.8	Dostawa i montaż mebli kuchennych z montażem zlewu i przyłączeniem instalacji	1,00	kpl.
1.4.9	Przesunięcie umywalki wraz z przedłużeniem instalacji i wymianą zaworów	1,00	kpl.
1.4.10	Wyburzenie ściany działowej	8,32	m ²

1.4.11	Demontaż miski ustępowej	1,00	kpl.
1.5	DYŻURKA PIEŁĘGNIARSKA		
1.5.1	Przeszlifowanie ścian i sufitów	25,81	m ²
1.5.2	Uzupełnienie ubytków	1,00	kpl
1.5.3	Malowanie z gruntowaniem	25,81	m ²
1.5.4	Wymiana kontaktów i włączników	6,00	szt.
1.6	KORYTARZ NA PARTERZE		
1.6.1	Przeszlifowanie ścian i sufitów	60,32	m ²
1.6.2	Uzupełnienie ubytków	1,00	kpl
1.6.3	Malowanie z gruntowaniem	60,32	m ²
1.6.4	Wymiana listew przypodłogowych	20,11	mb
2.	1. PIĘTRO		
2.1	POM. NR 5		
2.1.1	Przeszlifowanie ścian i sufitów	55,27	m ²
2.1.2	Uzupełnienie ubytków	1,00	kpl
2.1.3	Malowanie z gruntowaniem	55,27	m ²
2.1.4	Wymiana kontaktów i włączników	6,00	szt.
2.1.5	Zerwanie paneli i listw podłogowych	14,44	m ²
2.1.6	Położenie paneli	14,44	m ²
2.1.7	Montaż listw cokołowych	14,86	mb
2.2	POM. NR 6		
2.2.1	Przeszlifowanie ścian i sufitów	62,23	m ²
2.2.2	Uzupełnienie ubytków	1,00	kpl
2.2.3	Malowanie z gruntowaniem	62,23	m ²
2.2.4	Wymiana kontaktów i włączników	6,00	szt.
2.2.5	Zerwanie paneli i listw podłogowych	13,60	m ²
2.2.6	Położenie paneli	13,60	m ²
2.2.7	Montaż listw cokołowych	17,65	mb
2.2.8	Demontaż kabiny prysznicowej	1,00	kpl
2.2.9	Montaż kabiny prysznicowej z brodzikiem z wpięciem do instalacji	1,00	kpl
2.3	POM. NR 7		
2.3.1	Przeszlifowanie ścian i sufitów	47,38	m ²
2.3.2	Uzupełnienie ubytków	1,00	kpl
2.3.3	Malowanie z gruntowaniem	47,38	m ²
2.3.4	Wymiana kontaktów i włączników	6,00	szt.
2.3.5	Zerwanie paneli i listw podłogowych	12,12	m ²
2.3.6	Położenie paneli	12,12	m ²
2.3.7	Montaż listw cokołowych	15,86	mb

2.4	KORYTARZ NA 1. PIĘTRZE		
2.4.1	Przeszlifowanie ścian i sufitów	65,20	m ²
2.4.2	Uzupełnienie ubytków	1,00	kpl
2.4.3	Malowanie z gruntowaniem	65,20	m ²
2.4.4	Wymiana kontaktów i włączników	6,00	szt.
2.4.5	Montaż listw cokołowych	18,07	mb
3	KLATKA SCHODOWA		
3.1	Przeszlifowanie ścian i sufitów	86,98	m ²
3.2	Uzupełnienie ubytków	1,00	kpl
3.3	Malowanie z gruntowaniem	86,98	m ²