

PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI

na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki wraz z elementami małej architektury zlokalizowanej na terenie przy ul. Bronikowskiego w Bydgoszczy (działki 62, 63, 64, 65, 86 obr. 58) w ramach zadania Miasta pn.: „Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim na os. Flisy” (Program BBO).

Lp.	OPIS POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ZAMÓWIENIA	Jm.	Ilość	WARTOŚĆ POZYCJI W ZŁ (BRUTTO)
Roboty przygotowawcze i ziemne, nawierzchnie				
1.	Roboty ziemne i przygotowawcze m.in.: (niwelacja terenu ze zdjęciem warstwy ziemi wraz z wywozem i utylizacją): <ul style="list-style-type: none"> niwelacja terenu pod nawierzchnię mineralną wraz ze zdjęciem istniejącej warstwy ziemi na średnią głębokość 44 cm, jej przemieszczeniem oraz z wywozem i utylizacją, niwelacja terenu oraz orka glebogryzarką terenu pod odnowioną nawierzchnię trawiastą 	kpl.	1	
2.	Nawierzchnia utwardzona mineralna – ok. 224 m ² (w tym m.in. wykonanie warstwy mineralnej z piasku i żwiru gr. 12cm, warstwy z kruszywa gr. 12 cm wraz z zagęszczoną podbudową żwirową gr. 20 cm)	m ²	224,0	
3.	Nawierzchnia trawiasta (do odnowienia) – ok. 128 m ² (w tym m.in. rozścielenie ziemi urodzajnej gr. 10 cm oraz rozsianie trawy)	m ²	128,0	
4.	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20x100 cm i łącznej długości ok. 262 m wokół nawierzchni mineralnej (ulożone na warstwie oporu z betonu C12/15 o średnicy 30 cm)	m	262,0	
5.	Rury ochronne, osłonowe ø110/100 mm	m	111,0	
Zakup wraz z dostawą i montażem elementów				
6.	Dostawa z montażem ławki z oparciem, żeliwnej z elementami drewnianymi dł. 1,80m (drewno świerkowe, kolor orzech) (w tym roboty ziemne i fundamentowe)	szt.	3	
7.	Dostawa z montażem ławki bez oparcia żeliwnej z elementami drewnianymi dł. 1,80m (drewno świerkowe, kolor orzech) (w tym roboty ziemne i fundamentowe)	szt.	2	
8.	Dostawa z montażem kosza na psie odchody z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo (w tym roboty ziemne i fundamentowe)	szt.	1	
9.	Dostawa z montażem kosza betonowego na śmieci (w tym roboty ziemne i fundamentowe)	szt.	3	
10.	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem – informacja o finansowaniu z BBO (w tym roboty ziemne i fundamentowe)	kpl.	1	
Pozostałe				
11.	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	kpl.	1	
Razem (suma poz. 1 – 11)				

.....
Podpis osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy