

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		TERMOIZOACJA BUDYNKU				
1.1		Wymiana stolarki okiennej				
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-12	Rozebranie podokienników	m	25,200		
2 d.1.1	KNR 0-19 0929- 11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² - 1,50x2,05 z obróbką	szt	12,000		
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0323-02	Obsadzenie podokienników wewnętrznych MDF ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.	12,000		
4 d.1.1	KNR-W 2-02 0830-04	Szpachlowanie dwukrotne gładzią szpachlową ze szlifowaniem - (uzupełnienie wokół 4 szt okien)	m ²	14,240		
5 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami szczepnymi- (uzupełnienie wokół 4 szt okien)	m ²	14,240		
6 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian- (uzupełnienie wokół 4 szt okien)	m ²	14,240		
Razem: Wymiana stolarki okiennej						
1.2		Ocieplenie - elewacja				
7 d.1.2	KNR 0-23 2611- 01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	301,378		
8 d.1.2	KNR 0-23 2611- 02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²	301,378		
9 d.1.2	KNR 0-23 2612- 01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr 15 cm do ścian	m ²	301,378		
10 d.1.2	KNR 0-23 2612- 04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	1 205,512		
11 d.1.2	KNR 0-23 2612- 06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	301,378		
12 d.1.2	KNR 0-23 2612- 08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	147,120		
13 d.1.2	KNR 0-33 0125- 02	Tynki elewacyjne żywiczne o strukturze baranek lub kornik - wykonywane ręcznie	m ²	70,946		
14 d.1.2	KNR 0-23 0931- 01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	230,432		
15 d.1.2	KNR 0-23 0931- 02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	230,432		
16 d.1.2	KNR AT-30 0106 -01	Rusztowania elewacyjne ramowe wysokość do 10 m	m ²	261,188		

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
17 d.1.2	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy	m	32,430		
18 d.1.2	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy	m	16,800		
19 d.1.2	KNR-W 4-01 0353-12	Rozebranie parapetów zewnętrznych	m	18,600		
20 d.1.2	KNR-W 2-02 0522-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 130 cm - montaż z gotowych elementów z blachy z tytanowo-cynkowej	m	32,430		
21 d.1.2	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m	16,800		
22 d.1.2	KNR 2-02 1218- 05	Parapety zewnętrzne 1,55 m	szt.	12,000		
Razem: Ocieplenie - elewacja						
1.3	Murek przy schodach (po 1 stronie)					
23 d.1.3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	6,506		
24 d.1.3	KNR 0-33 0125- 02	Tynki elewacyjne żywiczne o strukturze baranek lub kornik - wykonywane ręcznie	m2	6,506		
Razem: Murek przy schodach (po 1 stronie)						
1.4	Docieplenie dachu					
25 d.1.4	KNR 4-04 0509- 03	Rozebranie pokrycia dachowego 2 warstw z papy na betonie	m2	199,316		
26 d.1.4	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy	m2	40,292		
27 d.1.4	KNR 19-01 0640 -03	Oczyszczenie powierzchni dachu po zdjęciu papy	m2	199,316		
28 d.1.4	KNR-W 2-02 0612-01 analogia	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr 25 cm poziome z płyt klejonych klejem do betonu	m2	199,316		
29 d.1.4	KNR BC-02 0608 -03	Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą dybli plastikowych do betonu	szt.	797,264		
30 d.1.4	KNR-W 2-02 0503-01	Pokrycie dachów papą na podłożu z twardych płyt z wełny mineralnej-warstwa podkładowa	m2	199,316		
31 d.1.4	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2	199,316		
32 d.1.4	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytanowo-cynkowej-Opierzenia	m2	40,292		
33 d.1.4	KNR 4-04 1101- 02 1101-05	Transport papy samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m3	18,736		
34 d.1.4	kalk. własna	Utylizacja	m3	18,736		
Razem: Docieplenie dachu						
Razem: TERMOIZOACJA BUDYNKU						
Razem:						