

PRZEDMIAR ROBÓT				
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2203 w miejscowości Złotniki				
BRANŻA DROGOWA BUDOWA DODATKOWEGO ZJAZDU W KM 0+085 STRONA PRAWA				
Lp	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
x	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8	x	x
2.3	D.02.03.01	Ręczne zasypywanie przepustów z zagęszczeniem w gruncie kat. II wraz z pozyskaniem gruntu	m ³	3
x	D.03.00.00	ODWODNIENIE - KOD CPV: 45232000-2	x	x
3.1	D.03.01.01	Wykonanie ławy przepustu z mieszanki żwirowo-piaskowej gr. 20cm	m ³	1,6
3.3	jw.	Ułożenie przepustu PEHD o średnicy D=600mm	m	10
3.5	jw.	Wykonanie prefabrykowanej ścianki przepustu z betonu klasy C30/37 D600	szt	1
3.7	jw.	Umocnienie wylotów przepustów oraz dna i skarp rowu brukowcem gr. 10 cm ułożonym na podsypce cem-piask. 1:4 i piaskowej gr. 5+5 cm i geowłókninie	m ²	2
x	D.04.00.00	PODBUDOWY CPV 45233000-9	x	x
4.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. II	m ²	35
4.3	D.04.05.01	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0≤4,0MPa gr. 30cm	m ²	35
4.4	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw niebitumicznych	m ²	34
4.5	jw.	Oczyszczenie warstw bitumicznych	m ²	33
4.6	jw.	Skropienie warstw niebitumicznych	m ²	34
4.7	jw.	Skropienie warstw bitumicznych	m ²	33
4.9	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 gr. 17cm	m ²	34
x	05.00.00	NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9	x	x
5.2	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W)	m ²	33
5.4	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S)	m ²	33

FORMULARZ OFERTOWY						
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2203 w miejscowości Złotniki BRANŻA DROGOWA BUDOWA DODATKOWEGO ZJAZDU W KM 0+085 STRONA PRAWA						
Lp	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
x	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8	x	x	x	x
2.3	D.02.03.01	Ręczne zasypywanie przepustów z zagęszczeniem w gruncie kat. II wraz z pozyskaniem gruntu	m ³	3		
		Razem roboty ziemne:				
x	D.03.00.00	ODWODNIENIE - KOD CPV: 45232000-2	x	x	x	x
3.1	D.03.01.01	Wykonanie ławy przepustu z mieszanki żwirowo-piaskowej gr. 20cm	m ³	1,6		
3.3	jw.	Ułożenie przepustu PEHD o średnicy D=600mm	m	10		
3.5	jw.	Wykonanie prefabrykowanej ścianki przepustu z betonu klasy C30/37 D600	szt	1		
3.7	jw.	Umocnienie wylotów przepustów oraz dna i skarp rowu brukowcem gr. 10 cm ułożonym na podsypce cem-piask. 1:4 i piaskowej gr. 5+5 cm i geowłókninie	m ²	2		
		Razem odwodnienie:				
x	D.04.00.00	PODBUDOWY CPV 45233000-9	x	x	x	x
4.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. II	m ²	35		
4.3	D.04.05.01	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0≤4,0MPa gr. 30cm	m ²	35		
4.4	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw niebitumicznych	m ²	34		
4.5	jw.	Oczyszczenie warstw bitumicznych	m ²	33		
4.6	jw.	Skropienie warstw niebitumicznych	m ²	34		
4.7	jw.	Skropienie warstw bitumicznych	m ²	33		
4.9	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 gr. 17cm	m ²	34		
		Razem podbudowy:				
x	05.00.00	NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9	x	x	x	x
5.2	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W)	m ²	33		
5.4	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S)	m ²	33		
		Razem nawierzchnie:				
Razem: netto						
VAT (23%)						
Razem: brutto						