



## Urząd Gminy w Doruchowie

63-505 Doruchów, ul. Kępińska 13  
tel. 62 736 32 21, fax. 062 731 56 87  
NIP 514-02-55-435, Regon 250855009  
ug@doruchow.pl, www.doruchow.pl

01.03.2024r.

OR.271.3.2024

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania:

**„Budowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z kanalizacją sanitarną na terenie gminy Doruchów”**

W związku z otrzymanym pytaniem do postępowania, przedstawiamy następującą odpowiedź.

**Pytanie z dnia 01.03.2024 r.**

**Pytanie:**

- przebudowy drogi gminnej nr 840565P Skiera- Stara Kuźnica- Zalesie Rudniczysko w m. Doruchów oraz drogi gminnej nr 840566P Stara Kuźnica - Wrzoso w m. Stara Kuźnica – Etap I

1. Ad. projekt stałej organizacji ruchu - przedmiar robót nie wykazuje wykonania oznakowania pionowego, prosimy o potwierdzenie, że na przedmiotowej drodze w zakresie robót nie wchodzi oznakowanie pionowe, w przeciwnym przypadku prosimy o podanie ilości projektowanego oznakowania.

**Odpowiedź:**

Potwierdza się, że na przedmiotowej drodze tj. " przebudowa drogi gminnej nr 840565P Skiera- Stara Kuźnica- Zalesie Rudniczysko w m. Doruchów oraz drogi gminnej nr 840566P Stara Kuźnica - Wrzoso w m. Stara Kuźnica – Etap I" w zakresie robót nie wchodzi oznakowanie pionowe.

**Pytanie:**

- przebudowa drogi gminnej nr 840565P Skiera- Stara Kuźnica- Zalesie Rudniczysko w m. Doruchów oraz drogi gminnej nr 840566P Stara Kuźnica - Wrzoso w m. Stara Kuźnica – Etap II

1. Ad. przedmiar robót poz. 39 – prosimy o podanie szczegółowych parametrów i wymiarów dla kostki granitowej, oraz prosimy o wyjaśnienie czy spoiny powinny być wypełnione fugą żywiczną czy zaprawą cementową.

**Odpowiedź:**

Należy zastosować kostkę kamienną granitową nieregularną klasy I o gr. 16 cm, spoiny należy wypełnić zaprawą cementową. W załączeniu przedstawia się SST nr D-05.03.01.

2. Ad. przedmiar robót poz. 32 – prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznej z podaniem szczegółowych parametrów dla geosiatki.

**Odpowiedź:**

W załączeniu przedstawia się SST nr D-05.03.26.

3. Ad. projekt stałej organizacji ruchu wykazuje projektowane oznakowanie, natomiast przedmiar robót nie wykazuje wykonania oznakowania pionowego, prosimy

o potwierdzenie, że na przedmiotowej drodze w zakres robót nie wchodzi oznakowanie pionowe, w przeciwnym przypadku prosimy o podanie ilości projektowanego oznakowania,

**Odpowiedź:**

Na przedmiotowym odcinku tj. "Przebudowa drogi gminnej nr 840565P Skiera- Stara Kuźnica- Zalesie Rudniczysko w m. Doruchów oraz drogi gminnej nr 840566P Stara Kuźnica - Wrzosa w m. Stara Kuźnica – Etap II" zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu należy wykonać montaż oznakowania pionowego. W załączeniu przedstawia się aktualny przedmiar robót.

**Pytanie:**

- budowy drogi wewnętrznej dz. nr 778, 856 w miejscowości Torzeniec

1. Ad. przedmiar robót poz. 26 wykazuje wykonanie poboczy z kruszywa, natomiast dokumentacja projektowa (opis techniczny i przekrój) wskazują pobocze gruntowe, prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać pobocze z kruszywa w ilości jak w poz. 26 przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Poz. 26 przedmiaru robót dotyczy wykonania samych zjazdów z kruszywa łamanego, pobocza na całym odcinku należy wykonać jako gruntowe.