


PROJEKT BUDOWLANY - REMONT DACHU
ELEWACJA Południowa.

Uwaga.
Wszystkie obróbki blacharskie wraz z orynnowaniem należy wykonać z blachy tytanowo cynkowej. Zaprojektowano nowe rynny \varnothing 150. mm , rury spustowe \varnothing 120 i obróbki z blachy tytanowo cynkowej gr 0.6. mm
Przed wymianą taśmy uszczelniającej pod gąsiory należy zdemontować zwody instalacji odgromowej i gąsiory. Narożniki dachu wyposażone w trójniki rynien. Wykonawca prac przed przystąpieniem do remontu dachu zobowiązany jest obmiary elementów przeznaczonych do remontu pobrać z natury na obiekcie.

Trójnik łącznik potrójny gąsiora 100% wymienione



Dach z blachy trapezowej-wymienion, wymienione opierzenie ogniomuru, wymieniony komin wentylacyjny

Szyb windy




Wadliwie odprowadzenie deszczówki z dachu- nieuszczelniona tasma pod gąsiorami wadliwie zamontowana- dachówka porośnięta glonami, nierówne docięcia dachówki w koszach zlewowych i nad pasami rynnowymi. Pasy, rynny , kosze, opierzenia kominów skorodowane do wymiany. Dachówka do czyszczenia. Odgromówka wraz z uchwytyami do naprawy- badanie. Złe wykonane narożniki rynien złe spadki w rynnach. Nie polutowane wykorczenie kosza. Skorodowana opierzenie gzymsu podrynnowego

Wadliwie zamocowana taśma uszczelniająca pod gąsiory, kosz odpływowy złe wyprofilowany, dachówka luźna wadliwie docięta w koszu. Skorodowane uchwyty podtrzymujące odgromówkę docię

Pokrycie dachowe wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi przeznaczone do remontu
ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH OZNACZONY KOLOREM CZERWONYM



Opierzenie ogniomuru windy skorodowane. Sciana nie zabezpieczona przed wilgocią. Brak kosza w narożniku. Wadliwie docięta dachówka w koszach. Wadliwie zamocowana taśma pod gąsiorami. Gąsior- trójnik dziurawy.



ELEMENTY USZKODZONE WADLIWIE WYKONANE I W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM DO WYMIANY OZNACZONY KOLOREM CZERWONYM

Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski 78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14 tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl		
Obiekt: Dom Pomocy Społecznej		Data: 2/2024
Temat:	Projekt remontu dachu-elewacja południowa	Rys nr. 4
Adres:	Nowe Bielice ul Parkowa 22	Skala: 1:100
Inwestor:	Powiat Koszaliński -Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	
Jedn. projektowa	Mirosław Piórkowski	
Projektował	inż Piotr Antończak upr. uan/u 7342/9/92	