

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	budowa oświetleń płyt boisk		
1		Element	Budowa oświetlenia- płyta boiska		
1.1	ST-01	KNNR 5/701/5	Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3	52
1.2	ST-01	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4`m Krotność=2	m	163
1.3	ST-03	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi`140`mm-DVK 75	m	26
1.4	ST-03	KNNR 5/707/3 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 2,0`kg/m, przykrycie folią -YAKY+FeZN25x4	m	430
1.5	ST-03	KSNR 5/1001/1 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup o masie do 100`kg-słupy stalowe 12 m - boisko	szt	6
1.6	ST-03	KNNR 5/407/2	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy	szt	18
1.7	ST-03	KSNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10`m	kpl	162
1.8	ST-03	KSNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie	szt	18
1.9	ST-03	KNR 508/614/2	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych, kategoria gruntu III	m	6
1.10	ST-01	KNNR 5/702/5	Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3	52
2		Element	Budowa oświetlenia -płyta boiska treningowego		
2.1	ST-01	KNNR 5/701/5	Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV		
Wyliczenie ilości robót:					
			4*0,5*1	2,000000	
			RAZEM:	2,000000	
				m3	2
2.2	ST-01	KNNR 5/701/5	Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV-pod przewiert	m3	1
2.3	ST-03	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4`m Krotność=2	m	5
2.4	ST-03	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi`140`mm-DVK 75	m	17
2.5	ST-03	KNNR 5/707/3 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 2,0`kg/m, przykrycie folią -YAKY+FeZN25x4	m	21
2.6	ST-03	KSNR 5/1001/1 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup o masie do 100`kg-słupy betenowy 12 m - boisko treningowy	szt	1
2.7	ST-03	KNNR 5/407/2	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy	szt	1
2.8	ST-03	KSNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10`m	kpl	1
2.9	ST-03	KSNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie	szt	3
2.10	ST-03	KNR 508/614/2	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych, kategoria gruntu III	m	2
2.11	ST-01	KNNR 5/702/5	Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3	60