

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1		Geodezyjne wytyczenie	kpl.	1		
d.1	kalk. własna					
2		Roboty rozbiórkowe z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km (istniejąca nawierzchnia betonowa oraz krawężniki)	m ²	140		
d.1						
2		CHODNIKI				
3	KNNR 6	Korytowanie na średnią gł. 20cm,	m ²	50		
d.2	0101-01					
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt kat. IV	m ³	10		
d.2	0108-07 0108-08	[50,00 x 0,20]				
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	50		
d.2	0103-03					
6	KNNR 6	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - -obramowanie chodnika	m	35		
d.2	0404-02					
7	KNR 2-31	Ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, grafitowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	45		
d.2	0511-02					
3		NAWIERZCHNIA (wraz ze zjazdem)				
8	KNNR 6	Korytowanie na średnią gł. 25 cm,	m ²	570		
d.3	0101-02					
9	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt kat. IV	m ³	142.5		
d.3	0108-07 0108-08	[570,00 x 0,25]				
10	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	870		
d.3	0103-03					
11	KNNR 6	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 100x30x15 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m	190		
d.3	0403-04					
12	KNNR 6	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15,00 cm	m ²	835		
d.3	0113-01					
13	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, czerwonej grubości 8 cm, na podsypce cementowo- piaskowej	m ²	835		
d.3	0511-03					
14		Fakturowanie nawierzchni, na podsypce cementowo- piaskowej	m ²	10		
d.3						
4		POCHYLNIE				
15		Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej, obramowanie z palisady, barierka chromowana	kpl.	1		
d.4	kalk. własna					
5		ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
16	KNNR 6	Ustawienie słupków z rur ocynkowanych o śr. 60mm	szt.	1		
d.5	0702-01					
17	KNNR 6	Ustawienie oznakowania pionowego - Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych wraz z tabliczką	kpl.	1		
d.5	0702-04; KNNR 6 0702-05					
18	KNNR 6	Wykonanie oznakowania poziomego - miejsca dla osób niepełnosprawnych	m ²	20		
d.5	0705-02; 0705-03; 0705-06					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
19 d.5		Wykonanie oznakowania schodów listwą ostrzegawczą	m	40		
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
20 d.6	KNNR 6 1305-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu	m ³	1		
21 d.6	KNNR-W 9 0814-04	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi	m	40		
22 d.6	kalk. własna	Wymiana istniejącego przepustu fi 40 PEHD - 12m (rozbiórka istniejącego wraz z wywozem, wykonanie podsypki, ułożenie nowych rur, wykonanie obustronnych ścianek prefabrykowanych)	kpl.	1		
23 d.6	kalk. własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: