

Przedmiar robót/ kosztorys ofertowy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonywanie odmuleń i robót awaryjno-naprawczych na urządzeniach wodnych oraz w ich obrębie zlokalizowanych na terenie Gdyni w podziale na rejon północny i rejon południowy

CZĘŚĆ II - REJON PÓŁNOCNY

Lp.	STWIORB		Opis pozycji	Jedn. obmiaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
	Pozycja katalogowa	Nr pozycji z opisem robót					
1	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Remont płotka faszynowego	mb	5,00		
2	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wykonanie nowego płotka faszynowego	mb	5,00		
3	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Remont umocnienia z opaski kieszkowej pojedynczej	mb	10,00		
4	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wykonanie umocnienia z opaski kieszkowej pojedynczej	mb	10,00		
5	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Remont umocnienia z opaski kieszkowej podwójnej	mb	10,00		
6	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wykonanie umocnienia z opaski kieszkowej podwójnej	mb	10,00		
7	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Remont umocnienia z opaski kieszkowej potrójnej	mb	10,00		
8	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wykonanie umocnienia z opaski kieszkowej potrójnej	mb	10,00		
9	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Remont palisady	mb	10,00		
10	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wykonanie palisady	mb	10,00		
11	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Remont umocnienia z płyt chodnikowych	m2	5,00		
12	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wykonanie umocnienia z płyt chodnikowych	m2	5,00		
13	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Remont umocnienia żelbetowego typu "deski zakładane za pale"	m2	5,00		
14	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Remont umocnienia skarpy płytami typu "Cecenowo"	m2	5,00		
15	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wykonanie umocnienia skarpy płytami typu "Cecenowo"	m2	5,00		
16	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Remont umocnienia skarpy płytami typu Yomb	m2	5,00		
17	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wykonanie umocnienia skarpy płytami typu Yomb	m2	5,00		
18	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Remont umocnienia skarpy płytami typu Meba	m2	5,00		
19	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wykonanie umocnienia skarpy płytami typu Meba	m2	5,00		
20	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Remont ścieków z elementów betonowych	mb	5,00		
21	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wykonanie ścieków z elementów betonowych	mb	5,00		
22	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Remont umocnienia z materacy siatkowo - kamiennych (gabionowych) z siatki stalowej powlekanej powłoką z tworzywa sztucznego	m3	5,00		
23	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wykonanie umocnienia z materacy siatkowo - kamiennych (gabionowych) z siatki stalowej powlekanej powłoką z tworzywa sztucznego	m3	5,00		
24	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Remont umocnienia z koszy siatkowo - kamiennych (gabionowych) z siatki stalowej powlekanej powłoką z tworzywa sztucznego	m3	17,00		
25	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wykonanie umocnienia z koszy siatkowo - kamiennych (gabionowych) z siatki stalowej powlekanej powłoką z tworzywa sztucznego	m3	5,00		
26	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Remont umocnienia z materacy kamiennych w osnowie z sieci z włókien polietylenowych, grubości 0,2-0,3 m	m2	17,00		
27	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Remont umocnienia z walców kamiennych w osnowie z sieci z włókien polietylenowych, średnica walca 0,4 m, długość 2 mb	mb	5,00		
28	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Remont umocnienia z roślinnych materaców kamiennych w osnowie z sieci z włókien polietylenowych, grubości 0,2-0,3 m	m2	5,00		
29	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Remont umocnienia z roślinnych walców kamiennych w osnowie z sieci z włókien polietylenowych, średnica walca 0,4 m, długość 2 mb	mb	5,00		
30	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wykonanie umocnienia z materacy kamiennych w osnowie z sieci z włókien polietylenowych, grubości 0,2-0,3 m	m2	2,00		
31	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wykonanie umocnienia z walców kamiennych w osnowie z sieci z włókien polietylenowych, średnica walca 0,4 m, długość 2 mb	mb	2,00		

32	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wykonanie umocnienia z roślinnych materaców kamiennych w osnowie z sieci z włókien polietylenowych, grubości 0,2-0,3 m	m2	2,00		
33	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wykonanie umocnienia z roślinnych walców kamiennych w osnowie z sieci z włókien polietylenowych, średnica walca 0,4 m, długość 2 mb	mb	3,00		
34	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Remont umocnienia z geokraty	m2	2,00		
35	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wykonanie umocnienia z geokraty	m2	2,00		
36	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wykonanie małych budowli melioracyjnych do 1m3	m3	2,00		
37	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Remont ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach - malowanie istniejącego ogrodzenia	m2	2,00		
38	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Remont ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach - wymiana słupków	kpl	2,00		
39	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Remont ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach - wymiana siatki ogrodzeniowej	m2	2,00		
40	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Remont barier ochronnych - malowanie	mb	2,00		
41	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Remont barier ochronnych - wymiana odcinka rury w barierze (pochwyt lub słupek)	mb	2,00		
42	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wymiana barier ochronnych	mb	2,00		
43	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Remont bramy na profilach stalowych	m2	2,00		
44	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wymiana bramy na profilach stalowych	m2	2,00		
45	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Remont blokady zamykającej wjazd na drogę	kpl	2,00		
46	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wymiana blokady zamykającej wjazd na drogę	kpl	1,00		
47	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Remont kraty na przepuszczenie	m2	5,00		
48	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wymiana kraty na przepuszczenie	m2	5,00		
49	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego z brzegu	m3	2,00		
50	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	m2	100,00		
51	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Odmulenie koryta cieku, stawu, rowu przy grubości namułu do 50 cm	m2	300,00		
52	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Odmulenie koryta cieku, stawu, rowu przy grubości namułu powyżej 50 cm - krotność za każde 10 cm	m3	100,00		
53	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Odmulenie koryta cieku, stawu, rowu przy grubości namułu do 50 cm wraz z rozplantowaniem	m2	300,00		
54	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Odmulenie koryta cieku, stawu, rowu przy grubości namułu powyżej 50 cm wraz z rozplantowaniem- krotność za każde 10 cm	m2	100,00		
55	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Odmulenie koryta cieku, stawu, rowu przy grubości namułu do 50 cm wraz z przerzutem i rozplantowaniem	m2	200,00		
56	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Odmulenie koryta cieku, stawu, rowu przy grubości namułu powyżej 50 cm - krotność za każde 10 cm - wraz z przerzutem i rozplantowaniem	m2	100,00		
57	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wywóz urobku/ziemi/odpadów (załadunek, transport i wyładunek) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego - do 14 km	t	150,00		
58	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wywóz urobku/ziemi/odpadów (załadunek, transport i wyładunek) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego - za następny 1 km	t	150,00		
59	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wywóz urobku/ziemi/odpadów (załadunek, transport, wyładunek) do właściwego miejsca ich zagospodarowania lub utylizacji wraz kosztami tej utylizacji - do 14 km	t	150,00		
60	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wywóz urobku/ziemi/odpadów (załadunek, transport, wyładunek) do właściwego miejsca ich zagospodarowania lub utylizacji wraz kosztami tej utylizacji - za następny 1km	t	150,00		
61	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Oczyszczenia kanałów i przepustów o średnicach od 0,8 do 1,2 m przy zamuleniu do 50%	mb	100,00		
62	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Oczyszczenia kanałów i przepustów o średnicach od 0,8 do 1,2 m przy zamuleniu do 90%	mb	100,00		
63	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wykoszenie i wygrabianie porostów ze skarp	m2	100,00		
64	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wykoszenie i wygrabianie porostów z płaskiego terenu	m2	100,00		
65	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Ścinanie ręczne i mechaniczne zakrzewień	m2	50,00		
66	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Darniowanie skarp wraz z przygotowaniem podłoża	m2	30,00		
67	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Uzupełnienie wyrw gruntem wraz z obsianiem trawą	m3	5,00		
68	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Humusowanie i obsianie skarp nasionami traw w ziemi urodzajnej	m2	10,00		
69	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające - rozliczenie zgodnie z dziennikiem pompowania potwierdzonym przez inspektora nadzoru/przedstawiciela zamawiającego	mg	10,00		
70	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wykopy wykonywane ręcznie	m3	10,00		

71	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Wykopy wykonywane mechanicznie	m3	10,00		
72	kalk. Indywidualna	kalk. Indywidualna	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci	m3	10,00		
			RAZEM netto				
			VAT				
			Razem brutto				

Wymagany jest podpis elektroniczny : kwalifikowany podpis elektroniczny LUB podpis zaufany LUB podpis osobisty Wykonawcy/Pełnomocnika