

płyta żelbetowa gr.30cm
podsypka piaskowa gr.15cm stabilizowana mechanicznie
podsypka piaskowo-cementowa (2:1) gr.20cm stabilizowana mechanicznie
grunt rodzimy po zdjęciu humusu

POSADZKA

kostka betonowa gr.6cm
podsypka piaskowo-cementowa gr.5cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.15cm stabilizowana mechanicznie
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5-63mm gr.15cm stabilizowana mechanicznie
grunt rodzimy po zdjęciu humusu

CHODNIK

STUDIO 33:
ARCHITEKT ANNA BACZMAGA
97-425 Zelów, ul. Cegielniana 56
tel. kom.: +48 696 203 399 biuro@studio-33.pl

PROJEKT
BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY - TĘŻNI SOLANKOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
w ramach zadania:
"BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ NA OSIEDLU OLSZTYŃSKIM"

ADRES INWESTYCJI
Dz. nr ewid. 307/11, obręb 05, miasto Bełchatów

IMIĘ I NAZWISKO		NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
ARCHITEKTURA			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Anna Baczmaga	27/LOOKK/2012	
KONSTRUKCJA			
PROJEKTANT	---	---	---

SKALA	FORMAT	DATA	FAZA PROJEKTU
1:50	A3	04/2024	BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU
PRZEKRÓJ A-A

BRANŻA	NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	A.4.1