

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>4510000-8</b>	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	m		
d.1	0119-03	równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m	771.000	
		771			
				<b>RAZEM</b>	<b>771.000</b>
2	KNNR 6	Mechaniczne ścięcie poboczy	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-01	poz.1*2	m <sup>2</sup>	1542.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1542.000</b>
3	KNR 4-01	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-18	poz.2*0.1	m <sup>3</sup>	154.200	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>154.200</b>
<b>2</b>	<b>45233222-1</b>	<b>roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni</b>			
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	3321.000	
		3321			
				<b>RAZEM</b>	<b>3321.000</b>
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm w km 0+000 - 0+	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-05	630	m <sup>2</sup>	3321.000	
		3321			
				<b>RAZEM</b>	<b>3321.000</b>
6	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm w km 0+630 - 0+	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-02	771	m <sup>2</sup>	612.000	
		612			
				<b>RAZEM</b>	<b>612.000</b>
7	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1005-07	2836	m <sup>2</sup>	2836.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2836.000</b>
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m <sup>2</sup>		
d.2	0308-01	cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	2836.000	
		Krotność = 0.75			
		2836			
				<b>RAZEM</b>	<b>2836.000</b>
9	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1005-07	2757	m <sup>2</sup>	2757.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2757.000</b>
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3	m <sup>2</sup>		
d.2	0309-01	cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	2757.000	
		2757			
				<b>RAZEM</b>	<b>2757.000</b>
11	KNNR 6	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm - dosypanie poboczy	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-06	Krotność = 0.4	m <sup>2</sup>	1156.500	
		poz.1*2*0.75			
				<b>RAZEM</b>	<b>1156.500</b>
<b>3</b>	<b>45233222-1</b>	<b>Zjazdy</b>			
12	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gl. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-05	zjazdów	m <sup>2</sup>	47.000	
		47			
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
13	KNR 4-01	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy	m <sup>3</sup>		
d.3	0108-18	poz.12*0.2	m <sup>3</sup>	9.400	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>9.400</b>
14	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-02	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	47.000	
		poz.12			
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
15	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-02	poz.12	m <sup>2</sup>	47.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
16	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.3	1005-07	poz.12	m <sup>2</sup>	47.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
17	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m <sup>2</sup>		
d.3	0308-01	cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	47.000	
		poz.12			
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.3	1005-07	31	m <sup>2</sup>	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
19	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3	m <sup>2</sup>		
d.3	0309-01	cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	47.000	
		poz.12			
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>