

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 003704F W KUŹNICY
GŁOGOWSKIEJ
ADRES INWESTYCJI: KUŹNICA GŁOGOWSKA
NAZWA INWESTORA: GMKINA SŁAWA
ADRES INWESTORA: UL.H.POBOŻNEGO 10 67-410 SŁAWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
inż. Jan Błaszczyk

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:
inż. jan Błaszczyk

DATA OPRACOWANIA: 27.05.2024

POZIOM CEN: II KWAR,2024
CEKOCENBUD 2024

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł
PODATEK VAT: () zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł
SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
27.05.2024

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.	km	1,370		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
2 d.2	KNR-W 2-01 0206-04 0210-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km. Zdjęcie humusu gr. 3cm	m3	1370 * 4,0 * 0,03 = 164,400		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		PODBUDOWA				
3 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	1370 * 4 = 5 480,000		
4 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1370 * 4 = 5 480,000		
Razem dział: PODBUDOWA						
4		NAWIERZCHNIA				
5 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm	m2	1370 * 4 = 5 480,000		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POBOCZA				
6 d.5	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2	1370,0 * 2 * 1 = 2 740,000		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POBOCZA						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						