

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty elektryczne PP Kosów Lacki
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Milczarczyk (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 04.10.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.10.2017

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowe PP Bielsk - branża elektryczna					
1		Instalacja odgromowa			
1	KNNR 9 d.1 0602-04	Wymiana uziomów powierzchniowych w wykopie o gł 0.8 m w gruncie kat III , bednarka ocynkowana 30 mm x 4 mm, 6 złączy kontrolno-pomiarowych w puszkach z tworzywa sztucznego 20 cm x 20 cm umocowanych na odsadce do elewacji budynku . Czoło puszki ma być w odległości 15 cm od ściany, aby w przyszłości można było ocieplić ściany styropianem 15 cm. (Wykop, wy- miana bednarki, zasypianie wykopu , wykonanie pomiarów wchodzi w zakres tej pozycji). 56	m m	 56.000	
				RAZEM	56.000
2	KNNR 5 d.1 0602-02	Przewody uziemiające w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno- bednarka stalowa ocynkowana 30mm x 4 mm 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNNR 5 d.1 0103-05	Rury winidurkowe o śr. 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - rury niepalne układane na elewacji dla przewodów odprowadzających 18	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNNR 5 d.1 0601-04	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe wciągane do ułożo- nych rur.(przewody odprowadzające) 18	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNNR 5 d.1 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspor- nikach na dachu , na kominach - drut stalowy ocynkowany fi 8 mm, 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000