

Załącznik nr 2. Zakres robót podstawowych.

L.p.	Szafa ośw. SON / SOK Lokalizacja U ; P ; I	Nazwa ulicy odcinka drogi	Ilość opraw do wymiany ze sterownikiem	Sterowniki w istn. oprawach ST 52	Klasa oświetlenia	Moc jednostkowa oprawy LED	Moc proj. nastawa	Odgromniki wymiana	Wysięgniki 1,5 / 1,5 / 5 wymiana	Softstarty montaż	Kompensacja montaż	Kategoria drogi	Linia napowietrzna kablowa
---	--	---	kpl			[W]	[W]	szt	szt	szt	kpl	---	---
1	2	3	5			6		7	8			9	10
1	SON 67 Faszczycka/Moniuszki U=230V; P=3kW; I=20A	Składowa	5		S4	40	25	5		1	1	DG	LN
		Moniuszki	8		S4	40	25					DG	LN
		Faszczycka	12		S4	40	25					DG	LN
2	SON 72 Słoneczna / Mokra U=230V; P=2kW; I=16A	Mokra	17		S4	40	25	7	6	3	1	DG	LN
		Mokra boczna	3		ME5	40	30					DG	LK
		Słoneczna	2		S4	40	25					DG	LN
3	SON 5 Fabryczna/Grodziska U=400V; P=7kW; I=20A	Mikołaja z Błonia	3		S4	40	25	13		3	1	DG	LN
		Przeskok	4		S4	40	25					DG	LN
		Fabryczna	3		ME5	40	30					DP	LN
		Grodziska	0	27	ME3	60	50					DW	LN
4	SON 7 Kwiatów Polnych U=400V; P=10kW; I=25A	Fabryczna	12		ME5	40	30	13		3	1	DP	LN
		Słoneczna	13		S4	40	25					DG	LN
		Uśmiejch	14		S4	40	25					DG	LN
		Kwiatów Polnych	8		S4	40	25					DG	LN
		Faszczycka odc. 1	3		S4	40	25					DG	LN
		Faszczycka odc 2	5	4	ME5	40	35		1			DP	LN
		Faszczycka boczna	0	8	S4	40	25					DG	LN
5	SOK Pogodna Pogodna / Faszczycka U=230V; P=kW; I=16A	Pogodna	5		S4	40	25	0		1	1	DL	LK
6	SON 73 Mokra U=230V; P=2kW; I=16A	Mokra	17		S4	40	25	6		2	1	DG	LN
		Mokra boczna	3		S4	40	25					DG	LN

137

39

44

7

13

6

LK- linia kablowa

LN – linia napowietrzna

DG – droga gminna

DL – droga lokalna

DP – droga powiatowa

DW – droga wojewódzka

Gateway – 1 kpl w SON7

