



Gmina Wielichowo
ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo
tel. 61 44- 33 -001
E-mail: urząd@wielichowo.pl
NIP 995-01-49-371, Regon 631259301

Wielichowo, dnia 17.03.2023 r.

Oznaczenie sprawy GP.271.1.2023

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie że wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji po za kosztami obowiązkowych autoryzowanych serwisów i przeglądów , kosztów części szybkozużywających się (po zakończeniu robót) ponosi Wykonawca. Po zakończeniu realizacji inwestycji koszty obowiązkowych serwisów i przeglądów , koszty części szybkozużywających się ponosi Zamawiający.

Odpowiedź:

Koszty obowiązkowych serwisów i przeglądów oraz koszty części szybkozużywających się w okresie gwarancji, to jest od dnia przekazania obiektu Inwestorowi do użytkowania, będzie ponosił Wykonawca jako gwarant (zgodnie z § 15 Umowy).

Pytanie 2

W nawiązaniu do ostatniego postępowania o nr 2023/BZP/00025528/01 Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz informacji Zamawiającego dotyczącej kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia prosimy o przeanalizowanie poniższych propozycji Wykonawcy:

a). Wykonawca prosi o rozważenie aby w ramach przedmiotu zamówienia nie wyposażać w meble i szafki budynku socjalno- technicznego. Ww. elementy we własnym zakresie dostarczyłby Użytkownik. Pozwoli to zmniejszyć koszty wykonania inwestycji oraz wpłynie na końcową wartość Oferty Wykonawcy.

b). Wykonawca prosi o rozważenie aby w ramach przedmiotu zamówienia nie dostarczać urządzeń rezerwowych -pompy i mieszađła firmy XYLEM. W opinii Wykonawcy nie wpłynie to na technologie oczyszczania ścieków. Pozwoli to zmniejszyć koszty wykonania inwestycji oraz wpłynie na końcową wartość Oferty Wykonawcy.

c). Wykonawca prosi o rozważenie aby w ramach przedmiotu zamówienia wykonać 1 układ dozowania reagenta- tj. 1 zbiornik reagenta+ 1 układ pomp dozujących. W opinii Wykonawcy nie wpłynie to na technologie oczyszczania ścieków. Pozwoli to zmniejszyć koszty wykonania inwestycji oraz wpłynie na końcową wartość Oferty Wykonawcy.

d). Wykonawca prosi o rozważenie aby w ramach przedmiotu zamówienia nie wykonywać ogrodzenia zewnętrznego oczyszczalni. W chwili obecnej obiekt jest wygrodzony i możliwe jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz ubezpieczenie obiektu po zakończeniu budowy oczyszczalni. Pozwoli to zmniejszyć koszty wykonania inwestycji oraz wpłynie na końcową wartość Oferty Wykonawcy.

e). W STWIOR zapisano, że łączniki amortyzacyjne należy wykonać wg poniższej specyfikacji:

31.	Łącznik amortyzacyjny kołnierzyowy \varnothing 100 (wykonanie: EPDM; przyłącza: stal AISI316 kołnierze owiercone PN16; Pnom 1,6 MPa, tmax=95°C.)
32.	Łącznik amortyzacyjny kołnierzyowy \varnothing 150 (wykonanie: EPDM; przyłącza: stal AISI316 kołnierze owiercone PN16; Pnom 1,6 MPa, tmax=95°C.) / analogia
33.	Łącznik amortyzacyjny kołnierzyowy \varnothing 80 (wykonanie: EPDM; przyłącza: stal AISI316 kołnierze owiercone PN16; Pnom 1,6 MPa, tmax=95°C.)

Prosimy o wyrażenie zgody aby dopuścić stal nierdzewną AISI 304 analogicznie jak pozostałe rurociągi i kształtki w obiekcie. W opinii Wykonawcy nie stanowi to pogorszenia materiału - pomieszczenie suche. Pozwoli to zmniejszyć koszty wykonania inwestycji oraz wpłynie na końcową wartość Oferty Wykonawcy.

f). W dokumentacji projektowej branży elektrycznej są zaprojektowane główne kable zasilające wykonane z miedzi (YKXS 1x240mm²; YKXS 4x150; YKXS 1x95). Zwracamy się z zapytaniem o możliwość wykonania ww. linii kablowych kablami (YAKXS) wykonanymi z aluminium z izolacją z polietylenu usieciowanego. Przed wykonaniem zmiany materiału okablowania wykonamy odpowiednie obliczenia w celu potwierdzenia spełnienia warunków prawidłowego zasilania: obciążalności prądowej długotrwałej ,dopuszczalnego spadku napięć oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. W opinii Wykonawcy nie wpłynie to na pogorszeni jakości. Pozwoli to zmniejszyć koszty wykonania inwestycji oraz wpłynie na końcową wartość Oferty Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zakresu inwestycji będącej przedmiotem postępowania. Inwestycję należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

BURMISTRZ WIELICHOWA

/-/ Honorata Kozłowska