

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w Miasteczku Krajeńskim dz. nr 1140
ADRES INWESTYCJI : Miasteczko Krajeńskie dz. nr 1140
INWESTOR : Gmina Miasteczko Krajeńskie
ADRES INWESTORA : Dąbrowskiego 16. 89-350 Miasteczko Krajeńskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ireneusz Stawiszyński (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 15.10.2022

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.10.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi wewnętrznej w Miasteczku Krajeńskim dz. nr 1140

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Chodnik- roboty przygotowawcze i ziemne			
1 d.1	I-D-01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.050	km km	0.050	
				RAZEM	0.050
2 d.1	I-D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 0.53*263	m3 m3	139.390	
				RAZEM	139.390
2		Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej kostki gr. 8 cm			
3 d.2	I-D-06.03.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 94*0.057	m3 m3	5.358	
				RAZEM	5.358
4 d.2	I-D-06.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 263	m2 m2	263.000	
				RAZEM	263.000
5 d.2	I-D-04.04.02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 263	m2 m2	263.000	
				RAZEM	263.000
6 d.2	I-D-04.04.02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm 235	m2 m2	235.000	
				RAZEM	235.000
7 d.2	I-D-04.04.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 235	m2 m2	235.000	
				RAZEM	235.000
8 d.2	I-D-04.04.02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 47*0.75*2	m2 m2	70.500	
				RAZEM	70.500
9 d.2	I-D-04.04.02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 47*0.75*2	m2 m2	70.500	
				RAZEM	70.500
10 d.2	I-D-04.04.02	Pionowe znaki drogowe - słupki żelbetowe dł. 280 cm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11 d.2	I-D-04.04.02	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000