

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót budowlanych w ramach konserwacji i utrzymania tłuczniowej nawierzchni drogi leśnej Kwaszenina - Arłamów nr inw. 242/157 km 0+000 - 2+040
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Jureczkowa
INWESTOR : Nadleśnictwo Bircza
ADRES INWESTORA : Stara Bircza 99 37-740 Bircza
DATA OPRACOWANIA : listopad 2021

Data opracowania
listopad 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie robót budowlanych w ramach konserwacji i utrzymania tłuczniowej nawierzchni drogi leśnej Kwaszenina - Arłamów nr inw. 242/157 km 0+000 - 2+040					
1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 2020,0*0,3*2<km 0+020-2+040> -(5,0*8*0,3+10,0*2*0,3)<zjazdy i składy>	m ² m ² m ²	 1 212,00 -18,00	
				RAZEM	1 194,00
2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - wyrównanie kolein i wybojów klinem warstwą średniej grubości 5cm. 2020,0*3,0*0,05<km 0+020-2+040>	m ³ m ³	 303,00	
				RAZEM	303,00
3	KNR 2-31 1408-03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni 2040,0*3,0<km 0+000-2+040>	m ² m ²	 6 120,00	
				RAZEM	6 120,00
4	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczenie poz.3	m ² m ²	 6 120,00	
				RAZEM	6 120,00