

MZDiM/IRD-12/5461.../2024

Jelenia Góra, 9 lipiec 2024 r.

## ZATWIERDZENIE Nr 18/2024

Na podstawie przepisu art. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018 r. poz. 1990 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz § 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784)

**- z a t w i e r d z a m -**

### **Projekt stałej organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej ul. Zacisznej w Jeleniej Górze**

oraz zgodnie z dyspozycją przepisu § 8 ust. 7 powołanego rozporządzenia określám termin ważności niniejszego projektu do dnia: **bezterminowo**.

Zastępca Dyrektora  
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Jacek Fortuna





# MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW

UL. PTASIA 2A ☆ 58-500 JELENIA GÓRA ☎ (\*75) 642 00 33

## PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Inwestor	<b>Miasto Jelenia Góra</b>
Nazwa i adres obiektu	<b>Ul. Zaciszna</b>
Temat opracowania	<b>"Oznakowanie drogi wewnętrznej ul. Zacisznej w Jeleniej Górze".</b>

Projektant	<b>Tadeusz Ciechanowski</b>	
	imię i nazwisko	pieczęć i podpis

Jelenia Góra, lipiec 2024 r.

## **Zawartość opracowania:**

### **I. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA:**

1. Zatwierdzenie organizacji ruchu

### **II. CZĘŚĆ OPISOWA:**

1. Przedmiot opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
4. Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu
5. Organizacja ruchu
6. Projektowane oznakowanie pionowe
7. Projektowane oznakowanie poziome
8. Projektowane UBRD
9. Nazwisko i podpis Projektanta

### **III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:**

1. Rysunek 1 „Plan orientacyjny” w skali 1:10000
2. Rysunek nr 2 „Projekt organizacji ruchu” w skali 1:500

## **I. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA**

## **II. CZĘŚĆ OPISOWA**

## **Opis techniczny**

### **1. Przedmiot opracowania:**

Przedmiotem opracowania jest wprowadzenie zmiany docelowej organizacji ruchu dla zadania pn.: **Oznakowanie drogi wewnętrznej ul. Zacisznej w Jeleniej Górze.**

Celem opracowania niniejszego projektu jest wprowadzenie stałej organizacji ruchu, która będzie określać zasady dla uczestników ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego

### **2. Podstawa opracowania:**

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku, w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

### **3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:**

- klasa drogi – „L”,
- ruch – dwukierunkowy,
- szerokość istniejąca jezdni – 5,50 m,
- nawierzchnia jezdni – mieszanka mineralna,
- szerokość dodatkowych pasów ruchu – nie posiada,
- szerokość chodnika – nie posiada,
- szerokość pasa zieleni – nie posiada.

#### Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu:

Na podstawie § 5, ust. 1, pkt. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem określono przewidywany termin wykonania przedmiotowego oznakowania do **30.12.2024 r.**


#### 4. Organizacja ruchu:

Na włączeniu drogi wewnętrznej do drogi powiatowej (ul. Wróblewskiego) projektuje się oznakowanie w postaci znaków D-52 i D-53. Przez ciąg pieszo- rowerowy wytycza się przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym. Jezdnię główną odcina się linią P-7a.

#### 5. Projektowane oznakowanie pionowe:

Projektuje się wykonanie znaków pionowych małych (M). Znaki pionowe należy wykonać na **folii II typu**.

Znaki pionowe należy umieścić tak aby odległość znaku od krawędzi korony drogi była nie mniejsza niż 0,5 m. Odległość znaku od drogi mierzy się w poziomie od krawędzi drogi (wystający krawężnik) do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku (trójkąta, koła, kwadratu, prostokąta), zgodnie z poniższym schematem:



Do oznakowania pionowego należy zastosować tylko **materiały atestowane**. Ponadto znaki posiadać muszą certyfikat bezpieczeństwa oraz aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Szczegółowe warunki techniczne określa Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

**6. Projektowane oznakowanie poziome:**

Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej. Do wykonania oznakowania poziomego użyć należy odblaskowych znaków malowanych koloru białego. Materiały użyte do oznakowania posiadać muszą aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz spełniać warunki określone polskimi normami branżowymi. Szczegółowe warunki techniczne dotyczące znaków drogowych poziomych oraz sposobu umieszczania ich na drodze określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311)..

**7. Projektowane UBRD:**

Nie projektuje się UBRD


**8. Nazwisko i podpis Projektanta:**

**inż. Tadeusz Ciechanowski**





### **III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA**



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW  
ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra

Inwestor:

Miasto Jelenia Góra  
Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra

Obiekt:

"Oznakowanie drogi wewnętrznej ul. Zaczyszna w Jeleniej Górze"

Faza projektu:

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

Branża:

DROGOWA

Treść rysunku:

Plan orientacyjny

Projektant:

Imię, Nazwisko:

Numer uprawnień:

Podpis:



07.2024 r.

297x210

1:10000

1

Nr projektu/egz.:

Data:


Format rysunku:

Skala:

Nr rysunku:

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione,  
Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.


# Legenda



znaki pionowe projektowane



znaki poziome istniejące



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW  
ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra

Inwestor:	Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra		
Obiekt:	"Oznakowanie drogi wewnętrznej ul. Zaczyszna w Jeleniej Górze"		
Faza projektu:	PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU		
Branża:	DROGOWA		
Treść rysunku:	Plan sytuacyjny		
Projektant:			
	Imię, Nazwisko:	Numer uprawnień:	Podpis:
	07.2024 r.	297x210	1:500
Nr projektu/egz.:	Data:	Format rysunku:	Skala:
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione, Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.			