

Opole 20.04.2023

Zakres prac obejmuje:

- wymianę łącznie 302 szt. podkładów drewnianych na nowe w trzech odcinkach: 22 sztuki, 200 szt. i 80 szt. w jednym torze
- wymianę uszkodzonych przytwierdzeń wg potrzeb
- uzupełnienie podsypki tłuczniowej wg potrzeb
- podbicie i wyprofilowanie toru
- prace porządkowe
- utylizację odpadów poremontowych.

Dostawa materiału torowego, z wyjątkiem tłucznia po stronie wykonawcy remontu. Tłuczeń zapewnia zleceniodawca.

Termin wykonania prac 15 – 31.05.2023