

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH								
REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 310 ODCINEK PUCOŁOWO - MANIECZKI								
BRANŻA DROGOWA								
LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ		
			NAZWA	IŁOŚĆ				
1	2	4	5	6,00	7	8		
00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE						
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	1,22				
2	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej jezdni oraz zatok przystankowych (warstwy bitumiczne i podbudowy z: KŁSM, bruku, kamieni polnych) śr. gr. 40 cm wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (1650m2)	m3	660,00				
3		Rozbiórka przepustu betonowego 2xØ1500 wraz ze ściankami czołowymi z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	70,00				
4		Rozbiórka krawężników betonowych z ławą betonową wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	mb	142,00				
5		Rozbiórka wiaty przystankowej wraz z fundamentem z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy oraz wykonanie nowej wraz z zakupem i wbudowaniem (w tym wykonanie fundamentu z betonu C20/25 (10m3)	kpl	1,00				
6		Rozbiórka barier ochronnych U-14a wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Zamawiającego	mb	56,00				
7		Rozbiórka tablic oznakowania pionowego wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Zamawiającego	szt	30,00				
8		Rozbiórka słupków oznakowania pionowego wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Zamawiającego	szt	26,00				
9		Rozbiórka słupków prowadzących U-1a z załadunkiem i odwozem na odkład Zamawiającego	szt	23,00				
Razem roboty przygotowawcze								
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE						
10	02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie pod projektowane elementy drogowe (wraz ze ścianką poboczy) wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy po wcześniejszym usunięciu humusu	m3	675,00				
11	02.03.01	Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe (w tym nasypów pod projektowaną konstrukcję jezdni po rozbiórce oraz nasypów po rozbiórce przepustu) wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	590,00				
Razem (roboty ziemne):								
03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
12	03.01.01	Wykonanie przepustu 2xØ1500 SN8 z rur strukturalnych dwuwarstwowych PEHD z wykonaniem podbudowy, podsypki, fundamentu kruszywowego 0/31,5mm, obejmująca zakup, dowóz i wbudowanie	mb	20,00				
13		Wykonanie ław pod przepust z betonu cementowego C25/30 o wymiarach 4,50x0,8x0,6m	m3	5,00				
14		Wykonanie umocnienia wylotów przepustów kostką kamienną 8/11 na betonie cementowym C12/15 gr. 10cm	mb	90,00				
Razem (roboty ziemne):								
04.00.00		PODBUDOWY						
15	04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie	m2	1943,00				
		pod jezdnię					m2	1 512,00
		pod perony					m2	158,00
		pod zatoki przystankowe					m2	273,00
16	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej jezdni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/63mm w ilości 0,5-0,7 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	1449,00				
17		Oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej jezdni z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 w ilości 0,3 - 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	1400,00				
18		Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej i wiążąco - wyrównawczej jezdni z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 w ilości 0,3 - 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	8052,00				
19	04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej jezdni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/63 mm gr. 20 cm	m2	1449,00				
20		Wykonanie podbudowy zasadniczej zatok przystankowych z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/63 mm gr. 20 cm	m2	273,00				
21	04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej jezdni z mieszanki związanej cementem 0/16mm, klasy C3/4 gr. 15 cm	m2	1512,00				
22		Wykonanie podbudowy pomocniczej zatok przystankowych z mieszanki związanej cementem 0/16mm, klasy C3/4 gr. 15 cm	m2	273,00				
23		Wykonanie podbudowy pomocniczej peronów z kostki z mieszanki związanej cementem 0/16mm, klasy C3/4 gr. 12 cm	m2	158,00				
24	04.07.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej jezdni z AC 22 P 35/50 gr. 10 cm	m2	1400,00				
Razem (podbudowy):								
05.00.00		NAWIERZCHNIE						
25	05.01.03	Wykonanie uzupełnienia nawierzchni gruntowych zjazdów z destruktu asfaltowego gr. 15cm powstałego z frezowania nawierzchni bitumicznej	m2	618,00				
26		Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego gr. 5cm powstałego z frezowania nawierzchni bitumicznej	m2	1415,00				
27	05.02.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego jasnego gr. 10cm powstałego z frezowania nawierzchni bitumicznej	m2	1415,00				
28		Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego jasnego gr. 15cm powstałego z frezowania nawierzchni bitumicznej	m2	1455,00				
29		Wykonanie warstwy wiążącej jezdni (na pełnej konstrukcji) z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 6 cm	m2	1379,00				

30		Wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej na nakładce z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. min. 6 cm	Mg	1201,00		
31	05.03.11	Frezowanie profilujące oraz w miejscach połączenia z istniejącą nawierzchnią jezdni gr. min 2cm wraz z przeznaczeniem do wbudowania w umocnienia zjazdów gruntowych oraz poboczy	m3	146,00		
32	05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11 S PMB 45/80 - 55 gr. 4 cm	m2	8052,00		
33	05.03.23	Wykonanie nawierzchni peronów z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm	m2	158,00		
34		Wykonanie fakturowego oznakowania nawierzchni - płytki z wypustkami koloru żółtego przed przejściami dla pieszych oraz na peronach - płyty 40x40 cm lub 20x10 cm gr. 8cm	m2	16,00		
35	05.03.26	Wykonanie siatki wzmacniającej z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączonej asfaltem 120/200kN wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m2	6673,00		
Razem (nawierzchnie):						
06.00.00		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
36	06.01.01	Wykonanie humusowania i obsiania mieszkanką traw gr. 10cm opasek oraz skarp o pochyleniu 1:1,5 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m2	420,00		
37	06.04.01	Wykonanie profilowania skarp o nachyleniu 1:1,5, oczyszczenie i profilowanie dna rowu, pogłębienie rowu do gł. min. 0,50m oraz do gł. ok. 1,50m w miejscu wylotu i 30mb za wylotem	mb	500,00		
Razem (roboty wykończeniowe):						
07.00.00		OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
38	07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m2	522,00		
39	07.02.01	Zamontowanie tablic oznakowania pionowego z grupy S - średnie wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	szt.	33,00		
40		Osadzenie słupków prostych z rur stalowych Ø60,3mm dla znaków pionowych wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	szt.	28,00		
41	07.02.02	Zamontowanie słupków prowadzących U-1a wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem z elementami odbłaskowymi typu "wilcze oczy" koloru niebieskiego	szt.	27,00		
42	07.05.01	Zamontowanie barier ochronnych stalowych N2W2a wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	mb	84,00		
Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):						
08.00.00		ELEMENTY ULIC				
43	08.01.01	Wykonanie oporników betonowych 12x25x100cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	204,00		
44		Wykonanie krawężników betonowych 20x30x100cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	126,00		
45		Wykonanie krawężników betonowych najazdowych 20x22x100cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	12,00		
46		Wykonanie ławy z betonu cementowego C12/15 z oporem pod ułożenie krawężników i oporników	m3	35,00		
47	08.03.01	Wykonanie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na podsypce piaskowej 1:4 gr. 3 cm	mb	120,00		
48		Wykonanie ławy z betonu cementowego C12/15 z oporem pod ułożenie obrzeży	m3	5,00		
Razem (elementy ulic):						
Razem wartość netto:						
rezerwa na roboty nieprzewidziane 5%						
razem wartość łącznie z rezerwą netto						
VAT 23%						
razem wartość brutto						