

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA HALI SPORTOWEJ przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 - ROZBIÓRKA BUDYNKU ZABYTKOWEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1.1. Rozbiórka budynku gospodarczego				
1	KNR 4-04 0509/02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2	103,56
2	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km	m3	3,11
3	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km - następne 9 km (Krotność: 9)	m3	3,11
4	kalk. wykon.	Utylizacja 3x papy z lepikiem	t	1,86
5	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	11,71
6	KNR 4-01 0535/04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	22,2
7	KNR 4-01 0535/06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	16
8	KNR 4-04 0403/02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2	103,56
9	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych o konstrukcji prostej	m2	103,56
10	KNR 4-04 0406/03	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m2	103,56
11	KNR 4-01 0354/01	Wykucie z muru belek stalowych	m	39,09
12	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2	m2	18
13	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu - mury i słupy w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	77,32
14	KNR 4-04 1001/04	Przygotowanie do użytku pochodzących z rozbiórki cegieł pełnych całych na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	4.000
15	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o gr. 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	168,8
16	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2	84,3
17	KNR 2-02 0616/01	Rozebranie izolacji z papy asfaltowej na sucho poziomej - wsp. do R i S=0,3; M=0	m2	84,3
18	KNR 4-04 0301/07	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego gr. do 15 cm	m3	12,65
19	KNR 4-04 0203/03	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia poniżej terenu o gr. do 30 cm na zaprawie cementowej	m3	26,02
20	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km	m3	154,65
21	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km - następne 9 km (Krotność: 9)	m3	154,65
22	kalk. wykon.	Utylizacja gruzu	m3	153,81
23	kalk. wykon.	Utylizacja papy 1x na sucho	t	0,19
24	KNR 4-01 0105/01	Zасыpywanie wykopów z przetrzaniem ziemi na odl. do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II z dostawą pospółki	m3	84,3