

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

ul. Sienkiewicza65, 15-003 Białystok

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i rozbudowa systemów zabezpieczenia elektrycznego budynku administracyjnego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
ADRES INWESTYCJI : ul. Słowackiego 1, Białystok
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ADRES INWESTORA : 15-003 Białystok, ul. Słowackiego 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Pelszyk (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 07.04.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.04.2023

Data zatwierdzenia

Branża budowlana

1. Demontaż istniejących drzwi.
2. Dostosowanie istniejącego otworu drzwiowego.
3. Wymiana i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z obrobieniem glefu.
4. Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Parter			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1.1.1		Otworki i nadproża			
1	KNR 4-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych /wsp. do R = 0,3/	szt.		
d.1.	0903-02				
1.1	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-07				
1.1		poz.1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01	Poszeżenie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych do szer. otworu 98cm	m ³		
d.1.	0329-03	0,2*2,10	m ³	0,420	
1.1				RAZEM	0,420
1.1.2		Prace poządkowe			
4	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km	m ³		
d.1.	1101-03				
1.2	1101-06	poz.1*0,8*2,0*0,05+poz.2*5*0,1*0,1+poz.3	m ³	0,550	
				RAZEM	0,550
1.2		Stolarka drzwiowa			
5	KNR 2	Montaż ościeżnic stalowych kątowna z blachy stalowej malowana proszkowo.	szt.		
d.1.2	1104-01	Kolor ościeżnicy zgodny z kolorem skrzydła, do potwierdzenia z Użytkownikiem.	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
6	KNR 2	Montaż drzwi stalowych antywłamaniowych klasy C, certyfikowane, wym. 90x200cm, jednoskrzydłowe, wyposażone przynajmniej w dwa zamki lub jeden wielopunktowy, w ramie drzwi, po stronie zawiasów, muszą się znaleźć blokady (bolce) antywyważeniowe, samozamykacz, kolor do ustalenia z Użytkownikiem	m ²		
d.1.2	1104-04	Po zakończeniu montażu drzwi należy wykonać obróbkę gładzi wraz z ich malowaniem.			
	serwerownia	1*0,9*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800