
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa parkingu PARK & RIDE ul. Dworcowa w Pruszczu Gdańskim

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Joanna Falasa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

STARSZY INSPEKTOR



Joanna Falasa

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Czynności związane z rozbudową parkingu "PARK & RIDE" ul. Dworcowa Pruszcza Gdański					
1		Czynności związane z robotami rozbiórkowymi			
1.1	KNR 2-31 0805-05	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ MECHAN. KOSTKA NA PODSYP. CEM.PIASK. WYSOK.KOSTKI 8CM 54.3	M2 M2	 54.300	
				RAZEM	54.300
1.2	KNR 2-31 0813-06	ROZEBRANIE KRAWĘZNIKÓW GRANITOWYCH KAMIENNYCH NA PODSYPCE CEM.PIASK. 20.3	M M	 20.300	
				RAZEM	20.300
1.3	KNR 4-04 0302-01	ROZEBRANIE MURU BETONOWEGO - OGRODZENIE . 41.5	M3 M3	 41.500	
				RAZEM	41.500
1.4	KNR 2-25 0601-03	PRZESTAWIENIE MASZTU OSWIETLENIOWEGO L=15 M Z FUNDAMENTÓW ROZEBRANIE 4	SZT SZT	 4.000	
				RAZEM	4.000
1.5	KNR 2-25 0601-01	PRZESTAWIENIE MASZTU OSWIETLENIOWEGO L=15 M BUDOWA 4	SZT SZT	 4.000	
				RAZEM	4.000
1.6	KNR 2-25 0307-03	OGRODZENIA Z SIATKI ROZEBRANIE OGRODZEN 50	M2 M2	 50.000	
				RAZEM	50.000
1.7	KNR 2-25 0307-01	OGRODZENIA Z SIATKI BUDOWA OGRODZEN 50	M2 M2	 50.000	
				RAZEM	50.000
1.8	KNR 2-02 1801-02	COKOLY Z FUNDAMENTAMI COKOLY BETONOWE 0.20X0.30 M,FUNDAMENT 0.20X0.80 M 43	M M	 43.000	
				RAZEM	43.000
1.9	KNR 2-02 1802-02	OGRODZENIA Z SIATKI W RAMACH NA SLUPACH STAL.OSADZ. W GNIAZDACH COKOŁÓW WYS.SIATKI 1.5 M,ROZSTAW SLUPKÓW 3M -Z RUR D=70 MM - SIATKA ZGRZEWANA 43	M M	 43.000	
				RAZEM	43.000
1.10	KNR 2-25 0605-04	SLUPY DREWNIANE DLA LINII NAPIĘTRZNYCH,USTAWIANE RECZNIE ROZEBRANIE-SLUPY POJEDYNCZE 1	SZT SZT	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.11	KNR 4-01 0108-11	WYWOZ ZIEMI I GRUZU WYWOZ GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOW.NA ODL.DO 1 KM 46.8	M3 M3	 46.800	
				RAZEM	46.800
1.12	KNR 4-01 0108-12	WYWOZ ZIEMI I GRUZU DOD.DO KOL.11 ZA KAŻDY NASTĘPNY 1 KM ZA 9 KM 46.8	M3 M3	 46.800	
				RAZEM	46.800
1.13	Uproszczone KALK-	OPLATA ZA WYSYPISKO - GRUZ Z REMONTÓW DROG . 107.7	T T	 107.700	
				RAZEM	107.700
2		Czynności związane z robotami ziemnymi			
2.1	KNR 2-01 0121-02	ROBOTY POMIAROWE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH DLA KORYT POD ROBOTY DROGOWE 0.085	HA HA	 0.085	
				RAZEM	0.085
2.2	KNR 2-01 0307-02	WYKOPY RECZNIE Z PRZEWOZEM TACZKAMI NA ODL.DO 10M GRUNT KAT.III 345	M3 M3	 345.000	
				RAZEM	345.000
2.3	KNR 2-01 0228-02	WYKOPY WYKONYWANE SPYCHARKAMI SPYCHARKA 55KW, KAT.GRUNTU III 760	M3 M3	 760.000	
				RAZEM	760.000
2.4	KNR 2-01 0211-17	WYKOPY Z HALD KOPARKAMI PRZEDSIĘBIERNYMI, TRANSP.SAM.SAMOWYŁAD.DO 1KM KOPARKA 0.60M3,KAT.GRUNTU I-III,SPYCHARKA 74KW,SAMÓCHÓD DO 5T	M3		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		1105	M3	1105.000	
				RAZEM	1105.000
2.5	KNR 2-01 0214-04	DOD.DO TABLIC 0201-0213 ZA KAZDE DALSZE ROZP.0.5KM ODLEG- LOSCI TRANSPORTU SAMOCHOD DO 5T,KAT.GRUNTU III-IV,PO DROGACH UTWARDZONYCH ZA 9 KM 1105	M3 M3	 1105.000	
				RAZEM	1105.000
2.6	Uproszczo- na KALK- -	OPLATA ZA WYSYPISKO - ZIEMIA . 1989	T T	 1989.000	
				RAZEM	1989.000
2.7	KNR 2-01 0233-05	MECHANICZNE PLANTOWANIE TERENU SPYCHAR-KAMI SPYCHAR- KA 74KW,KAT.GRUNTU III 851.3	M2 M2	 851.300	
				RAZEM	851.300
3		Czynności związane z wykonaniem krawężników			
3.1	KNR 2-31 0401-08	ROWKI POD KRAWEZNIKI I LAWY KRAWEZNIKOWE 40X40CM GRUNT KAT. III-IV 156	M M	 156.000	
				RAZEM	156.000
3.2	KNR 2-31 0402-03	LAWY POD KRAWEZNIKI Z BETONU, ZWYKLA 1.6	M3 M3	 1.600	
				RAZEM	1.600
3.3	KNR 2-31 0402-04	LAWY POD KRAWEZNIKI Z BETONU, Z OPOREM 9.5	M3 M3	 9.500	
				RAZEM	9.500
3.4	KNR 2-31 0404-03	KRAWEZNIKI GRANITOWE WYSTAJACE 15X30CM NA PODSYPCE CEMENT.PIASK. 94.7	M M	 94.700	
				RAZEM	94.700
3.5	KNR 2-31 0404-03	KRAWEZNIKI KAMIENNE Z ROZBIORKI WYSTAJACE 15X30CM NA PODSYPCE CEMENT.PIASK. 20.3	M M	 20.300	
				RAZEM	20.300
3.6	KNR 2-31 0404-05	KRAWEZNIKI GRANITOWE WTOPIONE 15X20CM NA PODSYPCE CE- MENT.PIASK. 47.5	M M	 47.500	
				RAZEM	47.500
4		Czynności związane z wykonaniem jezdni manewrowej parkingu			
4.1	KNR 2-31 0103-04	PROFILOW.I ZAGESZCZANIE PODLOZA POD WARSTWY KONS- TRUKC.NAWIERZCHNI MECHAN. GRUNT KAT. I-IV 157.3	M2 M2	 157.300	
				RAZEM	157.300
4.2	KNR 2-02 1101-01	PODKLADY Z BETONU ZWYKLEGO-NA PODLOZU GRUNTOWYM 45	M3 M3	 45.000	
				RAZEM	45.000
4.3	KNR 2-31 0104-05	WARSTWY ODSACZAJACE W KORYCIE LUB NA CALEJ SZER.DROGI ZAGESZCZ. MECHAN.GRUB.WARS.10CM 116	M2 M2	 116.000	
				RAZEM	116.000
4.4	KNR 2-31 0104-06	WARSTWY ODSACZAJACE DOD.DO KOL.05 ZA DAL.1CM GRUB. ZA 5 CM DO GRUB.15 CM 116	M2 M2	 116.000	
				RAZEM	116.000
4.5	KNR 2-31 0114-05	PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH LUB LAMANYCH LAMA- NYCH WARSTWA DOLNA GRUB. 15CM 116	M2 M2	 116.000	
				RAZEM	116.000
4.6	KNR 2-31 0511-03	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Z FAZA KOST- KA BETONOWA GRUB.8CM,SZARA NA PODSYPCE CEMENTOWO- PIASKOWEJ 157.3	M2 M2	 157.300	
				RAZEM	157.300
5		Czynności związane z wykonaniem miejsc postojowych na parkingu			
5.1	KNR 2-31 0103-04	PROFILOW.I ZAGESZCZANIE PODLOZA POD WARSTWY KONS- TRUKC.NAWIERZCHNI MECHAN. GRUNT KAT. I-IV 382	M2 M2	 382.000	
				RAZEM	382.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5.2	KNR 2-02 1101-01	PODKLADY Z BETONU ZWYKLEGO-NA PODLOZU GRUNTOWYM	M3		
		84	M3	84.000	
				RAZEM	84.000
5.3	KNR 2-31 0104-05	WARSTWY ODSACZAJACE W KORYCIE LUB NA CALEJ SZER.DROGI ZAGESZCZ. MECHAN.GRUB.WARS.10CM	M2		
		264	M2	264.000	
				RAZEM	264.000
5.4	KNR 2-31 0104-06	WARSTWY ODSACZAJACE DOD.DO KOL.05 ZA DAL.1CM GRUB. ZA 5 CM DO GRUB.15 CM	M2		
		264	M2	264.000	
				RAZEM	264.000
5.5	KNR 2-31 0114-05	PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH LUB LAMANYCH LAMANYCH WARSTWA DOLNA GRUB. 15CM	M2		
		264	M2	264.000	
				RAZEM	264.000
5.6	KNR 2-31 0511-13	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Z FAZA KOSTKA BETONOWA GRUB.8CM,CZERWONA NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ	M2		
		258	M2	258.000	
				RAZEM	258.000
5.7	KNR 2-31 0302-05	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI GRANITOWEJ NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ Z KOSTKI -WYM.8*10*10 CM	M2		
		24	M2	24.000	
				RAZEM	24.000
5.8	KNR 2-25 0407-02	NAWIERZCHNIE Z PLYT WIELOOTWOROWYCH WYKONANIE PODSYPKI Z PIASKU	M2		
		100	M2	100.000	
				RAZEM	100.000
5.9	KNR 2-25 0407-04	NAWIERZCHNIE Z PLYT WIELOOTWOROWYCH TYPU MEBA BUDOWA NAWIERZCHNI O POW PONAD 1.0 M2	M2		
		100	M2	100.000	
				RAZEM	100.000
6		Czynności związane z wykonaniem miejsc postojowych na terenie zielonym od strony terenu PKP			
6.1	KNR 2-31 0103-04	PROFILOW.I ZAGESZCZANIE PODLOZA POD WARSTWY KONS-TRUKC.NAWIERZCHNI MECHAN. GRUNT KAT. I-IV	M2		
		312	M2	312.000	
				RAZEM	312.000
6.2	KNR 2-31 0114-07	PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH LUB LAMANYCH LAMANYCH WARSTWA GORNA GRUB. 8CM	M2		
		312	M2	312.000	
				RAZEM	312.000
6.3	KNR 2-31 0302-05	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI GRANITOWEJ NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ Z KOSTKI -WYM.8*10*10 CM	M2		
		12	M2	12.000	
				RAZEM	12.000
6.4	KNR 2-25 0407-02	NAWIERZCHNIE Z PLYT WIELOOTWOROWYCH TYPU MEBA WYKONANIE PODSYPKI Z PIASKU	M2		
		300	M2	300.000	
				RAZEM	300.000
6.5	KNR 2-25 0407-04	NAWIERZCHNIE Z PLYT WIELOOTWOROWYCH TYPU MEBA BUDOWA NAWIERZCHNI O POW PONAD 1.0 M2	M2		
		300	M2	300.000	
				RAZEM	300.000
6.6	KNR 2-31 0401-08	ROWKI POD KRAWEZNIKI I LAWY KRAWEZNIKOWE 40X40CM GRUNT KAT. III-IV	M		
		67.8	M	67.800	
				RAZEM	67.800
6.7	KNR 2-31 0402-04	LAWY POD KRAWEZNIKI Z BETONU, Z OPOREM	M3		
		5.6	M3	5.600	
				RAZEM	5.600
6.8	KNR 2-31 0404-03	KRAWEZNIKI GRANITOWE WYSTAJACE 15X30CM NA PODSYPCE CEMENT.PIASK.	M		
		67.8	M	67.800	
				RAZEM	67.800
7		Czynności związane z regulacją włączów i skrzynek			
7.1	KNR 2-31 1406-03	REGULACJA WYSOKOSCIOWA WLĄZU NA STUDNI WODOMIERZOWEJ .	SZT.		
		1	SZT.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7.2	KNR 2-31 1406-05	REGULACJA WYSOKOSCIOWA SKRZYNEK HYDRANTOWYCH . 2	SZT. SZT.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8		Czynności związane z wykonaniem zieleni			
8.1	KNR 2-21 0213-01	RECZNE ROZRUCANIE ZIEMI ŻYZNEJ NA TERENIE PŁASKIM GRUB.WARSTWY 2CM 0.009	HA HA	 0.009	
				RAZEM	0.009
8.2	KNR 2-21 0213-02	RECZNE ROZRUCANIE ZIEMI ŻYZNEJ DODATEK DO KOL.01 ZA KAZ- DY NAST.1CM GRUB.WARSTWY ZA 3 CM DO GRUB.5 CM 0.009	HA HA	 0.009	
				RAZEM	0.009
8.3	KNR 2-21 0401-05	WYKONANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH SIEWEM Z MIESZANKI SPORTOWEJ Z NAWOŻENIEM-GRUNT KAT. III 90	M2 M2	 90.000	
				RAZEM	90.000
8.4	KNR 2-21 0702-01	PIELEGNACJA TRAWNIKÓW, NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH I LAK PARK.WYKON.SIEWEM PIELEGNACJA RECZNA TRAWN.DYWAN.NA TERENIE PŁASKIM 90	M2 M2	 90.000	
				RAZEM	90.000
9		Czynności związane z przestawieniem masztu oświetleniowego			
9.1		Demontaż i ponowny montaż istniejącego masztu oświetleniowego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10		Inne czynności			
10.1		Tymczasowa organizacja ruchu - projekt uzgodnienia 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10.2		Tablica informacyjna 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10.3	kalk. własna	Dostawa i montaż stojaków rowerowych 20	szt szt	 20.000	
				RAZEM	20.000
10.4	kalk. własna	Dostawa i montaż boksu rowerowego, zamykanego, kolor szary 25	szt szt	 25.000	
				RAZEM	25.000

