
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PLACU ZABAW

ADRES INWESTYCJI: gmina 080908_2 Trzebiechów, obręb ewidencyjny 0009 Trzebiechów,
działka ewidencyjna 102/5 ul. Sportowa

INWESTOR: Gmina Trzebiechów

ADRES INWESTORA: ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Krzysztof Pastucha

DATA OPRACOWANIA: 2022-08-22

WYKONAWCA:

mgr inż. bud. Andrzej Makaryk
uprawnienia budowlane 133 1032 PWOK/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

INWESTOR:

Z up. Wójta
Bartłomiej Cybulski
Zastępca Wójta Gminy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0112-02 analogia		Obsługa geodezyjna	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 2-01 0108-06		Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha		
			0,1320	ha	0,132	
					RAZEM	0,132
3 d.1	KNR 2-21 0207-03		Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu I-II	ha		
			0,0960	ha	0,096	
					RAZEM	0,096
4 d.1	KNR 2-21 0207-01		Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II	ha		
			0,1320	ha	0,132	
					RAZEM	0,132
2			Zebranie humusu			
5 d.2	KNR-W 2-01 0119-01		Zebranie humusu o grub. do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
			poz.9_9 + poz.9	m2	311,000	
					RAZEM	311,000
6 d.2	KNR-W 2-01 0119-02		Zebranie humusu za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2		
			poz.5	m2	311,000	
					RAZEM	311,000
3			Roboty ziemne			
7 d.3	KNNR-W 10 2209-04 analogia		Formowanie i zagęszczanie nasypów mechanicznie z gruntu niespoistego (kalkulacja zawiera cenę pospółki)	m3		
			486 * 0,30	m3	145,800	
					RAZEM	145,800
8 d.3	KNR 2-01 0233-01 analogia		Mechaniczne rozplantowanie ziemi w gruncie kat. I-II.	m2		
	humus		486	m2	486,0000	
					RAZEM	486,0000
4			Teren elementów placu zabaw			
9 d.4	KNR 9-11 0202-01 analogia		Ułożenie geowłókniny min. 200g/m2 wzmacniającej	m2		
			311	m2	311,0000	
					RAZEM	311,0000
10 d.4	KNR 2-01 0610-01		Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie gr. 20 cm	m3		
			311 * 0,2	m3	62,200	
					RAZEM	62,200
5			Ogrodzenie			
11 d.5	KNNR 1 0305-02		Wykopy liniowe (pod betonową podmurówkę systemową)	m3		
			poz.14 * 0,10 * 0,10	m3	0,9500	
					RAZEM	0,9500
12 d.5	KNNR 1 0306-01		Wykopanie dołów pod stopy fundamentowe słupów ogrodzenia	szt.		
			poz.14 / 2,6	szt.	37	
					RAZEM	37

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.5	KNR 2-02 0203-01		Zabetonowanie systemowych słupków ogrodzeniowych (stopy fundamentowe wylane z betonu C12/15, fundamenty słupów zakończyć systemowym elementem do montażu podmurówki)	m3		
			poz.12 * (0,30 * 0,30 * 0,8)	m3	2,6640	
					RAZEM	2,6640
14 d.5	KNR-W 2-02 1804-04		Systemowe ogrodzenie panelowe z siatki wysokości 1.5 m, o rozstawie słupków 2.6 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych. Średnica prętów min. 4,5 mm). Systemowa podmurówka wys. min. 20 cm. Zabezpieczenie antykorozyjne, pokrycie: ocynk+poliester.	m		
			95	m	95,000	
					RAZEM	95,000
15 d.5	KNR-W 2-02 1808-02 analogia		Systemowa brama	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
16 d.5	KNR-W 2-02 1808-02 analogia		Systemowa furtka 1,2x1,5 m	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
6			Zieleń			
17 d.6	KNR 2-01 0510-03 analogia		Obsianie trawą typu trawnikowego	m2		
			834	m2	834,000	
					RAZEM	834,000
7			Mała architektura			
18 d.7	KNR 2-23 0309-07 analogia		Stojak na rowery stalowy ocynkowany - dostawa z kompleksowym montażem	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
19 d.7	KNR 2-23 0309-07 analogia		Kosz na śmieci stalowe ocynkowane oraz malowane proszkowo.Wypełnienie z drewna. Montaż za pomocą kotew - dostawa z kompleksowym montażem	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
20 d.7	KNR 2-23 0309-07 analogia		Ławki parkowe stalowe ocynkowane oraz malowane proszkowo.Wypełnienie z drewna - dostawa z kompleksowym montażem	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
21 d.7	KNR 2-23 0309-07 analogia		Mini plac zabaw- dostawa z kompleksowym montażem	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
22 d.7	KNR 2-23 0309-07 analogia		Huśtawka podwójna+bocianie gniazdo- dostawa z kompleksowym montażem	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
23 d.7	KNR 2-23 0309-07 analogia		Karuzela tarczowa z siedziskiem- dostawa z kompleksowym montażem	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.7	KNR 2-23 0309-07 analogia		Huśtawka ważka pojedyncza- dostawa z kompleksowym montażem	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
25 d.7	KNR 2-23 0309-07 analogia		Piaskownica edukacyjna	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
26 d.7	KNR 2-23 0309-07 analogia		Zestaw edukacyjnych koszy do segregacji odpadami	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
27 d.7	KNR 2-23 0309-07 analogia		Siedzisko huśtawkowe gumowe koszyk- dostawa z kompleksowym montażem	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000