

KOSZTORYS OFERTOWY
"Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40"
Branża elektryczna - budowa oświetlenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
Budowa oświetlenia w ramach rozbudowy ulicy Sukowskiej w Kielcach						
1		Budowa linii kablowych oświetlenia ulicznego z zasilaniem - SST D-07.07.01				
1	SSTWIORB nr: D-d.1 07.07.01	Przewieroty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami - rura przepustowa sztywna fi 110	m	23		
2	SSTWIORB nr: D-d.1 07.07.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	26		
3	SSTWIORB nr: D-d.1 07.07.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	26		
4	SSTWIORB nr: D-d.1 07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm, rura karbowana dwuścienna HDPE fi 110	m	90		
5	SSTWIORB nr: D-d.1 07.07.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych, Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35~mm2 SE	m	6		
6	SSTWIORB nr: D-d.1 07.07.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel w słupie oświetleniowym, Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35~mm2 SE	m	40		
7	SSTWIORB nr: D-d.1 07.07.01	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0~kg/m - kabel YAKXS 4x35, Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35~mm2 SE	m	827		
8	SSTWIORB nr: D-d.1 07.07.01	Układanie bednarki FeZn 25x4 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, Bednarka w słupach oświetleniowych	m	40		
9	SSTWIORB nr: D-d.1 07.07.01	Układanie bednarki FeZn 25x4 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, Bednarka w rurach osłonowych	m	833		
10	SSTWIORB nr: D-d.1 07.07.01	Zarobienie na suchu końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - kabel YAKXS 4x35	szt.	39		
11	SSTWIORB nr: D-d.1 07.07.01	Montaż wkładek bezpiecznikowych w szafce oświetleniowej	szt.	6		
12	SSTWIORB nr: D-d.1 07.07.01	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1		
13	SSTWIORB nr: D-d.1 07.07.01	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	19		
14	SSTWIORB nr: D-d.1 07.07.01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1		
15	SSTWIORB nr: D-d.1 07.07.01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	19		
2		Budowa słupów oświetleniowych - SST D-07.07.01				
16	SSTWIORB nr: D-d.2 07.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, Słup stalowy o wysokości 10,0 m z wysięgnikiem 2,0 m.	szt	10		
17	SSTWIORB nr: D-d.2 07.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, Słup stalowy o wysokości 10,0 m z wysięgnikiem 1,0 m.	szt	10		
18	SSTWIORB nr: D-d.2 07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	szt	8		
19	SSTWIORB nr: D-d.2 07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - Oprawa LED istniejące z przeniesienia z linii napowietrznej	szt	12		
20	SSTWIORB nr: D-d.2 07.07.01	Aparaty elektryczne, Izolacyjne złącze kablowe w słupie oświetleniowym	szt	80		
21	SSTWIORB nr: D-d.2 07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10 m, przewody kabelkowe	kpl.	20		
22	SSTWIORB nr: D-d.2 07.07.01	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III	m	54		
23	SSTWIORB nr: D-d.2 07.07.01	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III, przyłączenie do uziomów prętowych	m	54		
24	SSTWIORB nr: D-d.2 07.07.01	Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy	pomiar	1		

25	SSTWIORB nr: D-d.2 07.07.01	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	5		
26	SSTWIORB nr: D-d.2 07.07.01	Pomiar natężenia oświetlenia oświetlenia dla jednego przęsła	kpl.	1		
3		Demontaże oświetlenia z linii napowietrznej nN PGE Dystrybucja S. A.				
27	SSTWIORB nr: D-d.3 07.07.01	Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika	kpl.	12		
28	SSTWIORB nr: D-d.3 07.07.01	Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub ścianie, ciężar do 30 kg	szt	12		
29	SSTWIORB nr: D-d.3 07.07.01	Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaż na słupie bezpiecznika	szt	12		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						