

Znak: RRG.271.3.2025

*Dotyczy przetargu pn. Przebudowa i modernizacja drogi gminnej 105724 L w m. Siostrzytów.**Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2025/BZP 00071098/01z dnia 2025-01-28.*

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający udostępnia pytania oraz odpowiedzi.

- 1) Po przeanalizowaniu Projektu Wykonawczego stwierdzono, że warstwy konstrukcyjne nawierzchni nie przewidują odsadzek konstrukcyjnych. Z uwagi na prawidłowe wykonanie robót prosimy o wprowadzenie zmian w ilościach przedmiarowych uwzględniających odsadzki konstrukcyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odsadzki konstrukcyjne należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz technologią wykonywania kolejnych warstw. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem III pkt 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) „Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową oraz opisem przedmiotu zamówienia. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiegokolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie dokumentacji projektowych oraz SST”.

- 2) Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2, grubość warstwy 20 cm, metodą stabilizacji na miejscu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu wykonywanej na podstawie zatwierdzonej recepty laboratoryjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2, grubość warstwy 20 cm, metodą stabilizacji na miejscu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, mieszanka ma być wykonywana na podstawie zatwierdzonej recepty laboratoryjnej.

- 3) Prosimy o potwierdzenie, że obowiązującą kategorią obciążenia ruchem, w zakresie wymagań dla mieszanek mineralno-asfaltowych na w/w zadaniu to KR 1-2.

Odpowiedź:

Zamawiający, potwierdza, że obowiązującą kategorią obciążenia ruchem, w zakresie wymagań dla mieszanek mineralno-asfaltowych to kategoria KR 1-2.

- 4) Prosimy o zamieszczenie SST D-04.02.02 dotyczącej wykonania warstwy ulepszonego podłoża mechanicznie z kruszywa Cnr, grubość warstwy 25 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający, załącza Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr D-04.02.02.

- 5) Prosimy o dołączenie do dokumentacji tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź:

Zamawiający, załącza tabelę robót ziemnych.

- 6) Ilości robót przyjęte w przedmiarze robót dla poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni nie uwzględniają powierzchni odsadzek na poszczególnych warstwach. Powierzchnie warstw konstrukcyjnych z uwzględnieniem odsadzek są znacznie większe niż przedstawione w przedmiarze. Prosimy o zaktualizowanie przedmiaru robót o zwiększone ilości warstw konstrukcyjnych..

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odsadzki konstrukcyjne należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz technologią wykonywania kolejnych warstw. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem III pkt 3 SWZ „Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową oraz opisem przedmiotu zamówienia. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiegokolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie dokumentacji projektowych oraz SST”.

II. Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert, pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

WÓJT

Damian Daniel Baj