

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty posadzkarskie			
1 d.1	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z warstw wykończeniowych - Aneks kuchenny 22.6	m ² m ²	 22.600	 22.600
					RAZEM	22.600
2 d.1	NNRNKB 202 1136-01		Posadzki z paneli podłogowych - aneks, pokoje 22.6	m ² m ²	 22.600	 22.600
					RAZEM	22.600
3 d.1	KNR-W 2-02 1124-06		Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 21.96	m m	 21.960	 21.960
					RAZEM	21.960
4 d.1	KNNR 3 0804-08		Remont posadzek z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju - posadzka i wykończenie balkonu 4,2 4.2	m ² m ²	 4.200	 4.200
					RAZEM	4.200
5 d.1	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka 3.4	m ² m ²	 3.400	 3.400
					RAZEM	3.400
6 d.1	KNR 2-02 1118-10		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą 3.4	m ² m ²	 3.400	 3.400
					RAZEM	3.400
7 d.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - łazienka 5.4	m ² m ²	 5.400	 5.400
					RAZEM	5.400
8 d.1	KNR AT-22 0204-07		Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm - łazienka 16.72	m ² m ²	 16.720	 16.720
					RAZEM	16.720
2			Roboty malarsko-tynkarskie			
9 d.2	KNR AT-40 0105-04		Wyrównanie podłóży pionowych - warstwa zaprawy grubość do 1 cm na podłóżach pionowych murowych - łazienka 5.4	m ² m ²	 5.400	 5.400
					RAZEM	5.400
10 d.2	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, uzupełnieniem ubytków, usunięciem pojedynczych spękań 85.59	m ² m ²	 85.590	 85.590
					RAZEM	85.590
11 d.2	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ściany - podłóży gipsowych z gruntowaniem 59.59	m ² m ²	 59.590	 59.590
					RAZEM	59.590
12 d.2	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z gruntowaniem (przygotowaniem podłóży, usunięciem drobnych ubytków) 26	m ² m ²	 26.000	 26.000
					RAZEM	26.000
13 d.2	KNR 4-01 1212-28		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm 5	m m	 5.000	 5.000
					RAZEM	5.000
3			Roboty elektryczno-montażowe			
14 d.3	KNP 06 0403-03.02		Montaż kuchni elektrycznej - zakup i montaż nowej kuchni elektrycznej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym - analogia 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
15 d.3	KNR 4-03 1122-02		Demontaż, czyszczenie i ponowny montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych i włączników światła 15	szt. szt.	 15.000	 15.000
					RAZEM	15.000
16 d.3	TZKNBK XVII 52-04		Wymiana kinkietu i plafonu w łazience - analogia 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
					RAZEM	2.000
17 d.3	KNNR-W 9 0210-02		Wymiana urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej (domofon) - aparat odbiorczy - wymiana unifonu na nowy wraz z jego podłączeniem	szt.		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
4			Roboty stolarskie			
18	KNR-W 2-d.4	02 1026-01	Wymiana ościeżnic drewnianych- 1szt.- ościeżnice regulowane - wraz z wykończeniem uszkodzonych powierzchni	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
19	KNR 2-02 d.4	1017-02	Wymiana skrzydła drzwi wewnętrznych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - 1 szt.	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
20	KNR 19-01 d.4	1024-24	Wymiana wkładek do drzwi wejściowych - analogia 2szt. wraz z dostarczeniem po 3 szt. kluczy do każdej wkładki	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
21	KNR 4-01 d.4	0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-d.4	02 1030-01	Montaż szafki kuchennej zlewozmywakowej pod zlew dwukomorowy	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
23	Kalkulacja d.4	własna	Czyszczenie okien , profili, okuć, nawietrzaków - duże zabrudzenia - kurze, pyły, d	m ²		
			5.5	m ²	5.500	
					RAZEM	5.500
24	KNR-W 4-d.4	01 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnej w kuchni i łazience	szt.		
			3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
25	Kalkulacja d.4	własna	Regulacja okien/ drzwi wraz z wymianą uszczelek gumowych	szt		
			3	szt	3.000	
					RAZEM	3.000
5			Roboty sanitarne			
26	KNR-W 2-d.5	15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 2 - komorowe	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-d.5	15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
28	KNR 2-15 d.5	0115-02	Wymiana baterii w zlewozmywaku wraz z syfonem	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
29	KNR-W 4-d.5	02 0221-01	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - umywalka porcelanowa	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
30	KNR 4-02 d.5	0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
31	KNR 4-02 d.5	0220-05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
32	KNR-W 2-d.5	15 0232-02	Brodziki natryskowe z kabiną 90 , analogia	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
33	KNR 4-02 d.5	0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
34	KNR 0-35 d.5	0113-02	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe- do ciepłej i zimnej wody - kuchnia i łazienka (m.in.zlewozmywak, pralka, umywalka, toaleta)	szt.		
			8	szt.	8.000	
					RAZEM	8.000
35	KNR AT-13 d.5	0105-10	Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłoże z betonu - pod wpływ skroplin z pieca	m		
			1.5	m	1.500	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1.500
36	KNNR 4 d.5 0207-05		Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych - analogia wykonanie podejścia odpływu skroplin z pieca wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji	m		
			1.5	m	1.500	
					RAZEM	1.500
37	KNR 0-31 d.5 0206-04		Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 1100 mm montowane na ścianie - wymiana grzejnika łazienkowego analogia	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
6			Roboty towarzyszące			
38	Kalkulacja d.6 własna		Czyszczenie: 1. Drzwi wejściowych 2. Rozdzielni elektrycznej TM. 3. Grzejniki	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
39	Kalkulacja d.6 własna		Utylizacja odpadów po remoncie i sprzątnięciu m.in.: drzwi z ościeżnicami, panele, listwy, kafle, gruz i inne pozostałości	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000