

**Przedmiar robót – kosztorys ofertowy**

(kosztorys dostarczany po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy wykonawcą)

LP	ZAKRES PRAC	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	CENA NETTO (PLN)	WARTOŚĆ NETTO (PLN)	WARTOŚĆ BRUTTO (PLN)
1.	Prace przygotowawcze	kpl.	1			
2a.	Wykonanie otworu badawczego	mb	1			
2	RAZEM 2130 mb					
3.	Wykonanie badań hydrogeologicznych	kpl.	1			
4.	Wykonanie badań geofizycznych (otworowych)	kpl.	1			
5.	Prace związane z zakończeniem wiercenia i likwidacją obiektów	kpl.	1			
RAZEM OTWÓR WĄGROWIEC GT-1 (poz. 1+poz. 2+ poz. 3+ poz. 4+ poz. 5)						

Instrukcja wypełniania, wyjaśnienia:

1. Pozycja nr 1 obejmuje między innymi budowę drogi dojazdowej, przygotowanie placu budowy, budowę zbiornika na zrzutowego, transport i montaż urządzenia wiertniczego wraz zapleczem, uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń.
2. Pozycja nr 2 obejmuje wykonanie otworu badawczego (w projekcie robót geologicznych nazwany poszukiwawczo-rozpoznawczy) do głębokości 2130 mb, w tym m.in.: wiercenie, rurowanie i cementowanie kolumn rur okładzinowych, pobór rdzeni, wykonanie opróbowania przy pomocy próbnika złoża, zabudowę i zafiltrowanie ujętej warstwy wodonośnej. Zgodnie z Projektem Robót Geologicznych, w przypadku niezyskania parametrów zakładanych w przedmiotowym dokumencie, wykonawca zobowiązany będzie do wykonania odwiertu do głębokości ich uzyskania, ale nie głębiej niż do 2556 m - za wykonanie odwiertu powyżej 2130 m wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia. Natomiast w przypadku uzyskania zakładanych parametrów na głębokości niższej niż 2130 m i tym samym wykonania odwiertu płytszego wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonaną pracę, zgodnie z podaną w przedmiotowym kosztorysie ofertowym (poz.2a) ceną za wykonanie 1 mb otworu badawczego.

Zamawiający: *Gmina Miejska Wągrowiec*

*Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Roboty budowlane polegające na wykonaniu otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Wągrowiec GT-1 w miejscowości Wągrowiec”*

*Sygnatura akt: SZ.271.26.2022*

3. Pozycja nr 3 obejmuje wykonanie pompowań oczyszczających oraz pompowań pomiarowych.
4. Pozycja nr 4 obejmuje wykonanie pełnego zakresu pomiarów geofizycznych.
5. Pozycja nr 5 obejmuje dostawę i zamontowanie głowicy eksploatacyjnej lub likwidację otworu (w przypadku negatywnego wyniku wiercenia), demontaż urządzenia wiertniczego, utylizację odpadów, demontaż placu i rekultywację terenu.

**UWAGA:**

Pełen zakres prac do wykonania został określony w Projekcie Robót Geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Wągrowiec GT-1 w celu ujęcia wód termalnych na terenie miasta Wągrowiec.

Łączny koszt otworu obejmuje wszystkie nakłady i prace, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem ujętym w PRG bez konieczności ponoszenia przez **Zamawiającego** jakichkolwiek dodatkowych kosztów.