



Pionki, dnia 22.09.2023

Zn.spr.: ZGO.270.4.8.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania „Remont dróg gruntowych z kruszywa łamanego na terenie Szkółki Leśnej Przejazd (nr inw. 220/520) oraz na terenie Leśnictwa Maciejowice (nr inw. 220/1256)”

Zamawiający, na mocy art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 202 r. poz. 1129 ze zmianami) udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień do treści SWZ.

Pytania:

1. Dotyczy remontu drogi nr inw. 220/520 na terenie Szkółki Leśnej Przejazd. Zgodnie z uproszczoną dokumentacją projektowo kosztorysową pkt. 3 remont drogi należy wykonać na całej szerokości drogi 3,50m oraz mijankach. W przedmiarze robót pkt. 5 uproszczonej dokumentacji projektowej nie zostały uwzględnione powierzchnie mijanek. Proszę o wyjaśnienie czy zakres remontu drogi nr inw. 220/520 na terenie Szkółki Leśnej Przejazd obejmuje również mijanki? Jeśli tak, proszę o wskazanie lokalizacji i ilości mijanej przeznaczonych do remontu oraz aktualizację przedmiaru robót.

2. Dotyczy remontu drogi nr inw. 220/1256 na terenie Leśnictwa Maciejowice. Zgodnie z uproszczoną dokumentacją projektowo kosztorysową pkt. 3 remont nawierzchni należy wykonać na całej szerokości jezdni oraz mijankach. W przedmiarze robót pkt. 5 uproszczonej dokumentacji projektowej nie zostały uwzględnione powierzchnie mijanek i placów składowych (składnic). Proszę o wyjaśnienie czy zakres remontu drogi nr inw. 220/1256 na terenie Leśnictwa Maciejowice obejmuje również mijanki i place składowe (składnice)? Jeśli tak, proszę o wskazanie lokalizacji i ilości mijanej oraz lokalizacji składnic przeznaczonych do remontu oraz aktualizację przedmiaru robót.

Odpowiedzi:

1. W pkt. 3 uproszczonej dokumentacji projektowej jest:
Mechaniczne rozłożenie na całej 3,5m szerokości jezdni i mijankach materiału doziarniającego na gr. 9,0cm/m²,
powinno być:
Mechaniczne rozłożenie na całej 3,5m szerokości jezdni materiału doziarniającego na gr. 9,0cm/m².

W przedmiarze robót w pkt. 5, poz. 1 i 2 nie zostały uwzględnione powierzchnie mijanek. Podana wielkość dotyczy tylko szerokości jezdni i jej wartość jest właściwa.



2. W pkt. 3 uproszczonej dokumentacji projektowej zapis jest prawidłowy. W przedmiarze robót w pkt. 5, poz. 2 i 3, nie zostały uwzględnione powierzchnie mijanek. Podana wielkość dotyczy tylko szerokości jezdni.

W przedmiarze robót w pkt. 5, poz. 2 i 3, kolumna 5 „Suma”, jest wartość bez mijanek:

10 069,50,

powinna być wartość z mijankami:

10 465,50.

Zamawiający informuje, że zaistniała pomyłka w przedmiarowaniu. Zamawiający załączy nowy przedmiar robót na drogę 220/1256 oraz załącznik graficzny obrazujący lokalizację mijanek podlegających remontowi.

Zamawiający informuje, iż na przedmiotowej drodze nie występują place składowe podlegające przedmiotowym pracom remontowym.

Z poważaniem
Tomasz Sot
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wnioskodawca,
2. https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kozienice,
3. ZGO-1 a/a.