

DECYZJA

Na podstawie Art.39 ust.3 Ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.), uchwały Nr 100/2000 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 15.05.2000 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu do wydawania decyzji administracyjnych oraz Art.104 Kpa

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia **18.03.2022r.** **Pana Krzysztofa Lis** reprezentującego **ALFA – NET 48-303 Nysa ul. Długosza 58** działającego w imieniu i z upoważnienia **Burmistrza Niemodlina** o uzgodnienie proj. pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w Niemodlinie, ulice Kilińskiego, Rynek, Zamkowa, Korfantego, Bohaterów Powstań Śląskich”

I.

z e z w a ł a m

Gminie Niemodlin

na proj. przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogi powiatowej **nr 1508 O (ul. Brzeska) Niemodlin – Lewin Brzeski , nr 1512 O (ul. Zamkowa) Niemodlin – Gościejowice – Skarbiszowice oraz nr 1515 O (ul. Korfantego) Niemodlin – Lipno w m. Niemodlin** w miejscu wskazanym na załączniku mapowym

II.

Udzielając zezwolenia ustalam następujące warunki:

1. Dopuszcza się lokalizację proj. przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami lokalizowanej w pasie drogowym w/w dróg powiatowych - **na krawędzi jezdni i pobocza, oraz w chodniku.**
Naruszoną nawierzchnię chodnika należy odtworzyć na całej szerokości chodnika i na długości prowadzonych robót (kształt i kolor kostki winien być identyczny jak istniejący) z uwzględnieniem warunku, iż grunt w miejscu wykopów należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia $Is = 1,00$.
2. Dopuszcza się lokalizację proj. przebudowy sieci wodociągowej lokalizowanej w pasie drogowym w/w dróg powiatowych – **w pasie zieleni**
3. W przypadku naruszenia struktury jezdni, nawierzchnię należy odtworzyć z zachowaniem warunków podanych poniżej:
 - **4 cm** warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
 - **6 cm** warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
 - **10 cm** podbudowa z tłuczni bazaltowego
 - **20 cm** podbudowa z tłuczni bazaltowego
 - **15 cm** warstwa odsączająca
 - warstwę ścieralną, wiążącą oraz warstwę podbudowy zasadniczej należy ułożyć na szerokości o **0,5 m** większej z każdej strony wykopu – staraniem i na koszt inwestora zamierzenia.
 - poszczególne warstwy odbudowywanej nawierzchni podlegają odbiorowi ze strony **Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu - Obwodu Drogowego w Dąbrowie (Kierownik Obwodu Drogowego w Dąbrowie tel.: 603-875-984)**
4. Przejście proj. przyłączem wodociągowym pod drogą nr 1515O dopuszcza się **wykonać metodą przecisku lub przewiertu sterowanego bez naruszenia struktury jezdni.**
5. Proj. przyłącze wodociągowe pod w/w drogą umieścić w rurze ochronnej, którą należy wyprowadzić poza granicę pasa drogowego .
6. Komorę przewiertową należy przewidzieć poza pasem drogowym .
7. Po wykonaniu robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej wraz z przyłączami należy własnym kosztem i staraniem przywrócić pas drogowy w/w drogi powiatowej do poprzedniego stanu użyteczności z uwzględnieniem warunku, iż grunt w miejscu wykonania robót należy zagęścić do wskaźnika $Is=0,98$ i wyprofilować ze spadkiem 6% w kierunku od drogi.
8. Wykonane roboty wraz z wynikami badań zagęszczenia gruntu winny być zgłoszone do odbioru w **Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu Obwód Drogowy w Dąbrowie** i odebrane przez Kierownika Obwodu co będzie podstawą do protokolarnego przekazania pasa drogowego po ich zakończeniu.

9. Za skutki wynikłe z lokalizacji sieci wodociągowej w pasie drogowym w/w dróg powiatowych i ewentualne jej uszkodzenie w trakcie wykonywania robót drogowych - tutaj Zarząd nie będzie ponosił odpowiedzialności.
10. Zarząd Dróg informuje, iż w przypadku modernizacji lub remontu w/w dróg, o ile będzie konieczna przebudowa wykonanej sieci zostanie ona dokonana na warunkach określonych w Art.39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.
11. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić z wnioskiem do **Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu** o zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczenie w nim urządzenia obcego (Art.40 Ustawy o drogach publicznych), dołączając informację o terminie wykonywania robót, wielkości zajmowanych powierzchni w pasie drogowym, personalia osoby odpowiedzialnej za ich przebieg oraz **projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych**
- Do w/w wniosku o zajęcie pasa drogowego należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
- W przypadku, gdy budowa przedmiotowych urządzeń nie wymaga konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, należy do wniosku dołączyć oświadczenie o braku konieczności jego uzyskania/zgłoszenia
12. Z uwagi na to, że w postępowaniu prowadzonym w tut. Zarządzie Dróg, nie zostały zebrane żadne dowody mające wpływ na niniejsze rozstrzygnięcie, z którym strona mogłaby się zapoznać przed wydaniem decyzji krótki termin rozpatrzenia sprawy podyktowanej interesem strony, nie zawiadomiono strony o możliwości wypowiedzenia się w trybie art. 10 kpa

Załącznik nr 1 - opieczetowany stanowi integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyż uwzględnia żądania strony w całości.

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja jest zgodą zarządu drogi na dysponowanie terenem pasa drogowego na cele budowlane.
2. Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym.
3. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
5. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

- Załącznik nr 1: - plan zagospodarowania terenu w skali 1:500
Załącznik nr 2: - klauzula informacyjna


Otrzymują:

1. Gmina Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
49-100 Niemodlin
2. ALFA – Net Pan Krzysztof Lis
ul. Długosza 58
48-303 Nysa + załącznik nr 1,2
3. a/a + załącznik nr 1,2

Anna Muszyńska
ds. utrzymania dróg
Zezwolenie zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt. 9 załącznika do Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r.
(Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635)

Z up. Zarządu Powiatu Opolskiego
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Opolu

inż. Jacek Dziatkiewicz



Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
uzgadnia projekt na warunkach określonych w decyzji (postanowieniu)
Nr 50-841.64.2022-18
z dnia 07-04-2027, Zał. nr 1

Legenda:


- proj. sieć wodoc. Dz=250 (200, 160, 110, 90) mm
- proj. przyłącza wodociągowe Dz=75 (63, 50, 40, 32) mm
- rury osłonowe PE100 RC
- rury osłonowe na kablach eN/telkom




ALFA-NET Krzysztof Lis
48-303 Nysa, ul. Długosza 58
NIP 7531073001 alfanet@op.pl

Temat: Przebudowa sieci wodociągowej w Niemodlinie, ul. Kilińskiego, Rynek, ul. Zamkowa, ul. Korfantego, ul. Bohaterów Powstań Śląskich

Przedmiot rysunku: Projekt zagospodarowania terenu (ul. Korfantego)			
Bransz:	Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Sanitarna	Projektant	mgr inż. Mirosław Bartocha	
Stadium dokumentacji:	Uzgodnienia	Skala: 1:500	Nr rys.: MUzg-M.01





Projekt zagospodarowania terenu (ul. Brzeska)

Imię i nazwisko	Uprawnienia projektowe	Data	Podpis
mgr inż. Mirasław Bartocha	221/93/Op	03.2022	
Skala:	Nr rys.:		
UZGODNIENIA	1: 500		
	MUZg-M.02		