

PRZEDMIAR						
lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	cena jedn. netto	wartość
1.		<b>Modernizacja drogi gminnej nr 292216K Łazy Brzyńskie - Sopotowiec na odcinku w km 0+438 - 0+888</b>				
1		<b>Rów odwadniający</b>				
1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gr. Kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km 405	m3	405,00		0,00
2	KNNR 1 0214-05	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami ( gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. Gruntu III-IV - Zasyпка pospółką 180,00	m3	180,00		0,00
3	KNNR 1 0513-01	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi ( koryta gł. 45x55) - osadzenie elementów na ławie z pospółki 373,00	m	373,00		0,00
4	KNNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm. 70,00	m	70,00		0,00
5	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe - HDPE SN8 o śr. 50 cm 70,00	m	70,00		0,00
6	KNNR 6 0605-04	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm 14,00	szt.	14,00		0,00
1		<b>Pobocza</b>				
7	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 450,00	m	450,00		0,00
8	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 240*0,8+210*1,0+70	m2	472,00		0,00
9	KNR 2-31 0107-06	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm - wykonanie nawierzchni betonowej na poboczu i zjazdach, mieszanka betonowa C30/37 472*0,2	m3	94,40		0,00
				RAZEM		0,00

NETTO	0,00
VAT	0,00
BRUTTO	0,00