

Załącznik 4 - Analiza robót ziemnych - BILANS MAS ZIEMNYCH - Wierzbie

Przebudowa dróg

Lokalizacja	Roboty ziemne			Zdjęcie hmusu
	W	W nieprzyd.	N	P
	V [m ³]	V [m ³]	V [m ³]	[m2]
tabela dróg	228.9	0	411.2	5539.9
przepusty/zjazdy	28.2		120.3	0
	257	0	532	5540
				5817

Wartość powiększona o współczynnik korekcyjny 1,05:
doliczany z uwagi na dokładność pomiarów geod. pochylenia terenu, roboty nieprzewidziane

Założenie przydatności (do wbudowania) gruntu pozyskanego z wykopu:
Ilość gruntu pozyskana w obrębie budowy przydatna do wbudowania [m3]:
Ilość gruntu nieprzydatnego do wbudowania (nadmiar do wywieżenia) [m3]:
Ilość nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu [m3]:

20%
51.4
205.7
480.1

wartosc powiększona o współczynnik korekcyjny 1,15	
51.4	m3
236.5	m3
552.1	m3