



Słupki ogrodzeniowe  
skala 1:50



**uwaga:**

- maksymalne rozstaw słupków piłkochwyty i ogrodzenia wysokiego co 3,5-4m przęsła skrajne maks. 2,65m
- rozstaw słupków ogrodzeń niskich co 2,5m
- słupki piaskowane i malowane proszkowo
- słupki mocować w fundamentach żelbetonowych, zrużnicowaną głębokość dopasowaną do wysokości zgodnie z rusunkiem "słupki ogrodzeniowe"
- większość ogrodzeń dzielna na dolne stalowe panelowe gr. 5mm i górne z siatki polipropylenowej o oczku 80x80mm gr. 5mm
- na skrajnych słupka oraz maksymalnie co 6 pole zaprojektowano zamontowanie stalowych linnek odcigowych napinających siatkę
- nad wszystkimi bramami i furtkami (powyżej 2m) zamontować rozpurki usztywniające ogrodzenie podczas otwierania i zamykania

**SAN-PROJ**

**"SAN-PROJ" Usługi Projektowe**  
**Janusz Kalamarz**

TEMAT: Boisko treningowe wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci oświetlenia i monitoringu, sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i pompownią oraz wykonanie wysokiego ogrodzenia i piłkochwyty

TREŚĆ RYSUNKU: Słupki ogrodzeniowe

SKALA 1:50

PROJEKTOWAŁ imię i nazwisko nr upr podpis  
mgr inż. arch. Aleksandra Bartnik arch. 16/PKOKK/ 2016  
OPRACOWAŁ  
mgr inż. Stanisław Póttorak

BRANŻA architektura  
NUMER RYSUNKU

5

UMOWA

DATA 11-2022

STADIUM PT