





Słupki ogrodzeniowe
skala 1:50



Uwaga:

- maksymalne rozstaw słupków piłkocłapów i ogrodzenia wysokiego co 3,5-4m
- przęsła skrajne maks. 2,65m
- rozstaw słupków ogrodzeń niskich co 2,5m
- słupki piaskowane i malowane proszkowo
- słupki mocować w fundamentach żelbetonowych, żróźnicowaną głębokość dopasowaną do wysokości zgodnie z rysunkiem "słupki ogrodzeniowe"
- większość ogrodzeń dzielona na dolne stalowe panełowe gr. 5mm i górne z siatki polipropylenowej o oczku 80x80mm gr. 5mm
- na skrajnych słupka oraz maksymalnie co 6 pole zaprojektowano zamontowanie stalowych linek odciągowych napiętych siatkę
- nad wszystkimi bramami i furtkami (powyżej 2m) zamontować rozporzki usztywniające ogrodzenie podczas otwierania i zamykania
- ogrodzenie trybun od płyty boiska zaprojektowano z prefabrykowanych segmentów stalowych o wysokości 1,1m i szerokości 1,5m montowane w betonowych stopach fundamentowych

ESAT PROJ		"SAN-PROJ" Usługi Projektowe Janusz Kalamaiz	
TEMAT: Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy sieci oświetlenia i monitoringu, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa boków dla zawodników i dodatkowego segmentu trybun oraz wykonanie wysokiego ogrodzenia i piłkocłapów, rozbudowa istniejącego budynku typu biuro			
TREŚĆ RYSUNKU:		Słupki ogrodzeniowe	
PROJEKTOWAŁ:		imię i nazwisko	nr upr podpis
mgr inż. arch. Aleksandra Bartnik		arch.	16/PROJK/ 2016
OPRACOWAŁ			
mgr inż. Stanisław Piłtorek			
UMOWA	DATA	12-2022	STADIUM PT
		17	