


Słupki ogrodzeniowe

skala 1:50



uwaga:

- maksymalny rozstaw słupków piłkochwyków i ogrodzenia wysokiego co 3,5-4m
przęsła skrajne maks. 2,65m
- rozstaw słupków ogrodzeń niskich co 2,5m
- słupki piaskowane i malowane proszkowo
- słupki mocować w fundamentach żelbetonowych, różnicowaną głębokość dopasowaną
do wysokości zgodnie z rysunkiem "słupki ogrodzeniowe"
- większość ogrodzeń dzielona na dolne stalowe panelowe gr. 5mm i górne
z siatki polipropylenowej o oczku 80x80mm gr. 5mm
- na skrajnych słupka oraz maksymalnie co 6 pole zaprojektowano
zamontowanie stalowych linek odciggowych napinających siatkę
- nad wszystkimi bramami i furtkami (powyżej 2m) zamontować rozpórki
uszytwniające ogrodzenie podczas otwierania i zamykania

SAN-PROJ

"SAN-PROJ" Usługi Projektowe
Janusz Kalamarz

TEMAT: Boisko wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy oświetlenia i monitoringu,
sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonanie wysokiego ogrodzenia i piłkochwyków

TREŚĆ
RYSUNKU:

Słupki ogrodzeniowe

SKALA
1:50

PROJEKTOWAŁ

imie i nazwisko

nr upr

podpis

mgr inż. arch. Aleksandra Bartnik

arch. 16/PKOKK/ 2016

OPRACOWAŁ

mgr inż. Stanisław Póttorak

BRANZA
architektura

NUMER RYSUNKU

6

UMOWA

DATA 11-2022

STADIUM PT