


Boisko wielofunkcyjne
skala 1:100

Legenda:

- 3. Proj. boisko wielofunkcyjne 15x28m
- 15. Proj. ogrodzenia wysokości 4m
- 20. Proj. furtka w ogrodzeniu szer. 1,5x2,5m
- 36. Proj. kosze do koszykówki
- 37. Proj. demontowalne słupki z regulowaną siatką do gry w siatkę/tenisa


- proj. boisko do koszykówki 15x28m
- proj. bisko do siatkówki 9x18m
- proj. boisko do tenisa 10,97x23,77m

Boisko do tenisa
skala 1:200




Warstwy konstrukcyjne płyty boiska
wielofunkcyjnego nawierzchnia poliuretanowa
skala 1:20


warstwa nawierzchni poliuretanowej np. CONIPUR SP 1,3cm
elastyczna, przepuszczalna warstwa podkładowa np. CONIPUR ET 3,5cm
warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) 5cm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) 10cm
warstwa odcinająca z piasku 20cm
geotkanina separacyjno – filtracyjna
warstwa odcinająca z piasku 5cm
grunt rodzimy



Boisko do koszykówki
skala 1:200



Boisko do siatkówki
skala 1:200



SAN-PROJ "SAN-PROJ" Usługi Projektowe Janusz Kalamarz			
TEMAT: Boisko wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy oświetlenia i monitoringu, sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonanie wysokiego ogrodzenia i piłkochwyłów			
TREŚĆ RYSUNKU: Boisko wielofunkcyjne			SKALA 1:50/1:100/1:200
PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Aleksandra Bartnik	nr upr arch. 16/PKOKK/ 2016	podpis	BRANŻA architektura
OPRACOWAŁ mgr inż. Stanisław Półtorak			NUMER RYSUNKU
UMOWA			DATA 11-2022
STADIUM			PT
1			