


Schemat furtek w ogrodzeniu (poz. 20)

Furtki 150x250, 3 szt.



Legenda:



– ogrodzenie z paneli stalowych, drutu gr 5mm



– polipropylenowa siatka oczko 80 x 80mm / 5mm

uwaga:

- rozstaw słupków dostosować do modułu bram i furtek
- słupki piaskowane i malowane proszkowo
- słupki mocować w fundamentach żelbetowych, zróżnicowaną głębokość dopasowaną do wysokości zgodnie z rysunkiem "słupki ogrodzeniowe"
- większość ogrodzeń dzielona na dolne stalowe panelowe gr. 5mm i górne z siatki polipropylenowej o oczku 80x80mm gr. 5mm
- słupki przeznaczone do montażu bram i furtek o przekroju 100x100x5mm
- nad wszystkimi bramami i furtkami (powyżej 2m) zamontować rozpórki usztywniające ogrodzenie podczas otwierania i zamykania

SAN-PROJ

"SAN-PROJ" Usługi Projektowe
Janusz Kalamarz

TEMAT: Boisko wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci budowy oświetlenia i monitoringu, sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonanie wysokiego ogrodzenia i piłkochwyłów

TREŚĆ RYSUNKU: Schemat bramy i furtki w ogrodzeniu

SKALA
1:50

PROJEKTOWAŁ imię i nazwisko nr upr podpis
mgr inż. arch. Aleksandra Bartnik arch. 16/PKOKK/ 2016
OPRACOWAŁ
mgr inż. Stanisław Półtorak

BRANZA
architektura
NUMER RYSUNKU

7

UMOWA

DATA 11-2022 STADIUM PT