

## PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych, montaż znaków aktywnych oraz progów zwalniających na ul. Okólnej w m. Golina				
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
		<b>URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>Kalk. własna</b>	<b>Znak aktywny:</b>		
1		- montaż kompletnego aktywnego znaku drogowego D-6b z migającymi dwoma lampami LED nad znakiem oraz montaż lampy LED na wysięgniku doświetlającej przejście dla pieszych, akumulatorami (zapewnienie autonomi 3-4 dni), czujnik zmierzchowy, system ściemniania, czujnikami ruchu, panelami fotowoltaicznymi oraz funkcją ładowania akumulatorów (ładowanie akumulatorów z paneli fotowoltaicznych). Całość zamontowana na jednym słupie.	kmpl.	2,00
	<b>Kalk. własna</b>	<b>Progi wyspowe:</b>		
2		- montaż kompletnych progów wyspowych o wym. 180x200x60(65)cm.	kmpl.	2,00
	<b>Kalk. własna</b>	<b>Oznakowanie poziome:</b>		
3		- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego.	m <sup>2</sup>	1,40
	<b>Kalk. własna</b>	<b>Oznakowanie pionowe:</b>		
4		- wykonanie konstrukcji wsporczych z rur ocynkowanych fi 60mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70cm.	szt.	2,00
5		- wykonanie i przymocowanie tarczy znaków drogowych z grupy wielkości "małe", folia generacji II.	szt.	4,00
6		- wykonanie i przymocowanie tabliczek T-1.	szt.	2,00