

## PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 13.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>roboty sanitarne</b>					
1	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego wraz z szafką	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych + szafka zlewozmywakowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	analiza indywidualna	wyczyścić istniejącą kuchenkę gazową + dać nowy wąż elastyczny 1 mb	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych gazowych o śr. 25-32 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
8	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych gazowych o śr. 15-20 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNR-W 2-15 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach zaciskanych lub lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych (ominać łazienkę) - przedpokój	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
10	KNR 2-15 0307-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm we wnękach -belka przyłączeniowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem (istniejącej)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm (wc)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 0-35 0125-05	Kabiny natryskowe do kąpiei, czterościenne, półokrągłe 1/4 koła, z szybami ze szkła hartowanego UWAGA Lokatorka zabiera kabinę z istn. adresu tj. Pomorska 88A2/38 tel.880-745-820 Rozbierze syn lub my rozbieramy i składamy na nowym adresie. 1	kpl.    kpl.	    1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.  szt.	  1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3	m  m	  3,000	
				RAZEM	3,000
23	KNR 4-01 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 3	m  m	  3,000	
				RAZEM	3,000
24	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl.  kpl.	  1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt.  szt.	  1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 4-02 0501-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 15 mm (gałązka powrotna od grzejnika w kuchni) Obmiar dodatkowy - łączna długość 0,2 1	msc.  m  msc.	    1,000	    0,200
				RAZEM	1,000
27	KNR 4-07 z. sz.r3-3.7.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter 1	obiekt.  obiekt.	  1,000	
				RAZEM	1,000